

حساب الكميات المشروع

معلومات المشروع

الرفاعة	المنطقة	احمد حسن حمد تريم الزعابي	المالك
603100061	رقم القسيمة	فيلا دور الأرضي و الأول مع سور	وصف المشروع
9451.67	مساحة البناء بالقدم المربع	878	مساحة البناء بالمتر المربع



بيانات المقاول

مهندس	المهندس المسؤول:	ترست كونستركت	اسم الشركة:
0524978601	رقم الهاتف:	05/05/2024	تاريخ المناقصة:
16 شهر	مدة تنفيذ المشروع:	19701	رقم رخصة المقاول:

تتمثل الشركة الهندسية بترست كونستركت


عرض السعر

	1,724,142	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
	94,055	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	1,818,197	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا مع السور
	90,910	الضريبة
	1,909,107	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .

أولا : أعمال الهيكل					
(A) أعمال المياه الجوفية والترتبة					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت- اللوحة	L.S	1	5000	5,000
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					5,000

(C) أعمال تحت منسوب الأرض					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	1	5000	5,000
C2	أعمال الرودبيس	M3	200	50	10,000
C3	أعمال خرسانة عادية أسفل القواعد	M3	29	550	15,950
C4	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد	M3	93	1100	102,300
C5	أعمال خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	M3	16	1200	19,200
C6	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	313	100	31,300
C7	أعمال الجسور الأرضية	M3	49	1200	58,800
C8	أعمال عزل تحت منسوب الأرض	L.S	1	3000	3,000
C9	أعمال لوحات البولي إيثيلين	L.S	1	900	900
C10	أعمال الدفان والدمك	M3	1	3000	3,000
C11	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	52	400	20,800
C12	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	1	2000	2,000
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					272,250

(D) أعمال فوق منسوب الأرض					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	M3	43	1,200	51,600
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	122	1,200	146,400
D3	أعمال خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	M3	20	1,200	24,000
D4	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأول	M3	125	1,200	150,000
D5	أعمال خرسانة الروف	M3	0	0	0
D6	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	4	1,000	4,000
D7	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	10	1,000	10,000
D8	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	L.M	7	1,000	7,000
D9	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	15	1,100	16,500
D10	خرسانة مسلحة للكورنيش حسب المخطط	M3	3	1,000	3,000
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					412,500

(E) أعمال الطابوق				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
E1	توريد وتركيب طابوق خالي 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0
E2	توريد وتركيب طابوق معزول 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0
E3	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	816	90
E4	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	800	70
E5	توريد وتركيب طابوق خالي 15 سم حسب المخططات	M2	0	0
E6	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	0	0
			إجمالي سعر أعمال الطابوق	
			129,440	


(F) أعمال البلاستر				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
F1	بلاستر عازل داخلي لجدران جميع الفراغات عدا الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل	M2	1950	45
F2	اسمنت بلاستر (للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل)	M2	550	26
F3	بلاستر خارجي	M2	1170	32
F4	النحلة المخفية	M.L	1	2000
			إجمالي سعر أعمال البلاستر	
			141,490	

(G) أعمال تمديدات بايبيات المياه و الصرف و الكهرباء (الأعمال المدنية فقط)				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
G1	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الصحية والبايبيات داخل الجدران بايبيات معزولة تحت الاسقف	L.S	1	24,500
G2	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الكهربائية والاتصالات والبايبيات داخل الجدران	L.S	1	20,000
G3	توريد وتركيب بايبيات الشفط المركزي	L.S	1	10,000
G4	أعمال مدنية للخران المياه تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	24,500
G5	أعمال مدنية للخران استرجاع مياه التكيف تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	10,000
G6	اعمال تنفيذ الكلين اوت حسب المخططات المعتمدة وتعليمات الاستشاري	L.S	1	1,000
G7	اعمال تنفيذ بالوعة الصرف الصحي septiktank حسب المخطط	L.S	1	20,000
G8	اعمال انذار الحريق و اشارة الطوارئ بايبيات فقط	L.S	1	5,000
			إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)	
			115,000	

إجمالي أولا : أعمال الهيكل	1,075,680
----------------------------	-----------

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

(H) أعمال الطبقات العازلة				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
H1	أعمال عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية للدور الأرضي	M.L	1	5,000
H2	عزل السطح (نظام كومبو سيستم)	M2	500	80
H3	عزل الاسقف الداخلية (طبقتين anti fungus)	M2	960	19
H4	عزل أرضية الحمامات (اسمنتي)	M2	5	500
H5	عزل أرضية البلكونات (اسمنتي)	M2	1	3,400
			إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة	
			69,740	



(J) توريد اكساءات الارضيات و الجدران


الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	20	50	1,000
J2	توريد ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	43	60	2,580
J3	توريد ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	22	50	1,100
J4	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	1112	50	55,600
J5	توريد اكساء للدرج الداخلي للفيلا.	L.M	41	250	10,250
J6	توريد سيراميك الحوائط و ارضيات الحمامات والمطبخ والمغاسل و غرفة الفسيل	M2	660	35	23,100
J7	توريد النعلات حسب المواصفات	L.M	430	10	4,300
(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران					97,930

(K) تركيب اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
K1	تركيب اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي	M2	20	43	860
K2	تركيب ارضيات الدرج الرئيسي الخارجي والرامب مع انعلة	M2	43	43	1,849
K3	تركيب ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	22	43	946
K4	تركيب اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	1112	35	38,920
K5	تركيب اكساء للدرج الداخلي للفيلا مع النعلة	L.M	41	43	1,763
K6	تركيب اكساءات الحوائط الدور الاول و الارض	M2	660	33	21,780
K7	تركيب النعلات حسب المواصفات	L.M	430	15	6,450
K8	تركيب طبقة حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	L.S	1	1,500	1,500
(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران					74,068

(L) الأعمال الصحية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	توريد وتركيب خزانات المياه أعلى السطح (بوليكوب 400 جالون)	No	2	2,500	5,000
L2	توريد وتركيب خزان مياه تحت الأرض من الالياف	No	1	4,000	4,000
L3	توريد وتركيب كافة أعمال المناهيل عالية التحمل	No	1	15,000	15,000
L4	توريد وتركيب كافة أعمال خزان الصرف الغرفة طابوق متروس - كونكريت	No	1	4,000	4,000
L5	توريد وتركيب كافة أعمال خزان استرجاع مياه التكيف طابوق متروس كنوكريت	No	1	4,000	4,000
L6	توريد وتركيب خزان استرجاع مياه التكيف تحت الارض /	No	1	10,000	10,000
L7	توريد وتركيب السخان المركزي مع اعتماد 3لاين للتغذية واحد بارد و1 حار و1 راجع	No	2	3,500	7,000
L8	توريد وتركيب مضخات نوعية ممتازة	No	4	1,500	6,000
L9	كرسي و شور و مغسلة صغيرة (حمام المسبح)	LS	1	4,000	4,000
(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية					59,000

(M) الأطقم الصحية					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
M1	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500	6,000
		الكرسي	1	1,500	
		الكوانتر	1	2,000	
M2	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500	6,500
		الكرسي	1	1,500	
		الكوانتر	1	2,500	
M3	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرف حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	6	2,500	39,000
		الكرسي	6	1,500	
		الكوانتر	6	2,500	
M4	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500	6,500
		الكرسي	1	1,500	
		الكوانتر	1	2,500	
M5	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	500	1,300
		الكرسي	1	500	
		الكوانتر	1	300	
M6	توريد خلاط المطبخ	.No	1	500	500
M7	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	L.S	1	15,000	15,000
(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية					74,800

(N) الأعمال الكهربائية					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
N1	سعر توريد السوككات العدد حسب المخطط	PICE	140	29	4,060
N2	سعر توريد مفاتيح الإنارة- السويتشات	PICE	40	19	760
N3	أعمال تأسيس 15 نقاط كاميرا (بايبات فقط)	L.S	1	5,000	5,000
N4	توريد وتركيب باقى أعمال ومستلزمات الكهرباء حتى التسليم مع	L.S	1	61,500	61,500
(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية					71,320




(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	M2	160	350	56,000
O2	الهاندريل للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	L.M	16	1,000	16,000
(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل					72,000

(P) أعمال الأبواب الخشبية

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	15,000	NO.	1	15,000	15,000
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	NO.	0	0	0
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	3,000	NO.	15	3,000	45,000
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	2,000	NO.	8	1,500	12,000
(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية						72,000

(Q) أعمال الواجهات

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
Q1	توريد وتركيب تيوبات كاست المنيوم خامة حسب 3د		L.S	69	300	20,700
Q2	تنفيذ طبقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون		L.S	0	0	0
Q3	تنفيذ وعمل أصباغ خارجية لحوائط الفيلا (JOTUN) sandix		M2	1172	32	37,504
Q4	توريد وتركيب الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان		M2	0	0	0
Q5	توريد وتركيب بورسلان بلاصق ممتاز C2TES1 واجهة امامية فقط حسب 3د التوريد و التركيب على المالك		M2	0	0	0
Q6	توريد وتركيب قرميد ان وجد		M2	0	0	0
Q7	توريد وتركيب جي ارسى ان وجد		M2	0	0	0
Q8	توريد وتركيب الكورنيش		M.L	0	0	0
Q9	تنفيذ الكورنيش حسب المخطط و 3د		M.L	0	0	0
Q10	توريد وتركيب سلم خارجي معدني "سلم الخدمات" شامل الأعمال المدنية		L.S	0	0	0
(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات						58,204

648,462

اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا: أعمال السور

(S) أعمال السور الخارجي للفيلا

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	100	600	60,000
S2	اعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	0	70	0
S3	اعمال طابوق	M2	0	0	0
S4	اعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	0	0	0
S5	اعمال صبغ خارجي	M2	573	35	20,055
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	L.S	1	14,000	14,000
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					94,055

94,055

اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

ملخص أسعار المشروع

أولا : أعمال الهيكل

0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والتربة
5,000	0.27%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
272,250	14.97%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
412,500	22.69%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
129,440	7.12%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
141,490	7.78%	(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر
115,000	6.32%	(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)
1,075,680	59.16%	اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

69,140	3.80%	(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة
97,930	5.39%	(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران
74,068	4.07%	(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران
59,000	3.24%	(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية
74,800	4.11%	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية
71,320	3.92%	(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
72,000	3.96%	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل
72,000	3.96%	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
58,204	3.20%	(Q) إجمالي سعر أعمال تغطية الواجهات
648,462	35.67%	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء


ثالثا : أعمال السور

94,055	5.17%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
94,055	5.17%	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

ملاحظة : تم الاتفاق مع المقاول على تمديد نقاط كهرباء و ماء لغرفة الحارس

سعر الفيلا		
1,724,142	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
	1,075,680	648,462
سعر الفيلا مع السور (بدون الضريبة)	100%	
1,818,197	سعر السور	سعر الفيلا
	94,055	1,724,142
90,910	الضريبة 5%	
1,909,107	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية	توقيع وختم المقاول	توقيع وختم الاستشاري
احمد حسن حمد تريم الزعابي	ترست كونستركت	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية





رابعاً: بنود على المالك

الرقم	البند			
T1	توريد وتركيب اعمال الاكساءات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي			
T2	التكييف ، ونظام Smart Home			
T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة			
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ			
T5	الدش والانتركوم والكميرات			
T6	قروقات السور			
T7	دفان قطعة الارض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي			
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية			
T9	ضريبة القيمة المضافة			
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة			
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة" الاعمال المدنية على المقاول			
T12	الإضاءة الداخلية "توريد وتركيب المالك "			
T13	الإضاءة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"			
T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكاين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسبح ان وجد			
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية			

خامساً: اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها بدون حسلب كميات

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
U1	عزل الأسقف نوعية ألتنك للمتر المربع	M2	1	1	1
U2	الأسمنت بلاستر للحوائط الداخلية. للمتر المربع	M2	1	1	1
U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	M2	1	1	1
U4	تغيير من فول امبريلا للكيرتن وول للمتر المربع	M2	1	1	1
U5	الاعمال التمديدات حالة رغبة المالك في إضافة سماتر هوم للمستابر و التكييف و لاقط حركة	M3	1	1	1
U6	الاعمال الخرسانية بمساحة 10 سم للافريجات لتركيب البورسولان دور اول و ارضي باللاصق	M2	1	1	1
U7	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب للحجر الخارجي	L.M	1	1	1
(U) إجمالي أسعار اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها					7

ملاحظات المقاول

1	
2	
3	

تريست كونستركت