

حساب كميات المشروع

معلومات المشروع

المالك	عيسى الياس عيسى الحوسنى	المنطقة	العواقي
وصف المشروع	فيلا ارضي مع اول مع سور	رقم القسيمة	406131666
مساحة البناء بالمتر المربع	479.9	مساحة البناء بالقدم المربع	5166.12



بيانات المقاول

اسم الشركة:	السديم لمقاولات البناء ذ م م	المهندس المسؤول:	احمد ابو اليزيد محمد شاهين
تاريخ المناقصة:	5/5/2024	رقم الهاتف:	0557193230
رقم رخصة المقاول:	37256	مدة تنفيذ المشروع:	20

عرض السعر

ختم الشركة العارضة

تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا	954,600
تكلفة انشاء وإنجاز السور	85,400
تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا مع السور	1,040,000
الضريبة	52,000
القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة	1,092,000

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .




أولا : أعمال الهيكل					
(A) أعمال المياه الجوفية والترتبة					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت- اللوحة	L.S	1	6000	6,000
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					6,000

(C) أعمال تحت منسوب الأرض					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	556	9	5,004
C2	أعمال الرودبيس	M3	500	30	15,000
C3	أعمال خرسانة عادية أسفل القواعد	M3	20	400	8,000
C4	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد	M3	48	950	45,600
C5	أعمال خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	M3	6	1,200	7,200
C6	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	250	82	20,600
C7	أعمال الجسور الأرضية	M3	25	1,100	27,150
C8	أعمال عزل تحت منسوب الأرض	L.S	1	4,000	4,000
C9	أعمال لوحات البولي إيثيلين	L.S	1	1,000	1,000
C10	أعمال الدفان والدمك	M3	320	13	4,160
C11	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	35	450	15,750
C12	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	1	2,000	2,000
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					155,464

(D) أعمال فوق منسوب الأرض					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	M3	16	1,200	19,200
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	82	950	77,980
D3	أعمال خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	M3	16	1,200	19,200
D4	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأول	M3	70	950	66,500
D5	أعمال خرسانة الروف	M3	0	0	0
D6	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	8	950	7,600
D7	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	6	800	4,800
D8	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	L.M	1	5,000	5,000
D9	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	80	180	14,400
D10	خرسانة مسلحة للكورنيش حسب المخطط	M3	0		0
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					214,680






(E) أعمال الطابوق				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
E1	توريد وتركيب طابوق خالي 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0
E2	توريد وتركيب طابوق معزول 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0
E3	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	250	95
E4	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	350	65
E5	توريد وتركيب طابوق خالي 15 سم حسب المخططات	M2	0	0
E6	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	200	65
				59,500
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق				


(F) أعمال البلاستر				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
F1	جيب بلاستر داخلي لجدران جميع الفراغات عدا الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل	M2	1150	50
F2	اسمنت بلاستر (للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل)	M2	350	25
F3	بلاستر خارجي	M2	850	25
F4	النحلة المخفية	M.L	330	25
				95,750
(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر				

(G) أعمال تمديدات بايئات المياه و الصرف و الكهرباء (الأعمال المدنية فقط)				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
G1	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الصحية والبايئات داخل الجدران	L.S	1	10,000
G2	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الكهربائية والاتصالات والبايئات داخل الجدران	L.S	1	10,000
G3	توريد وتركيب بايئات الشفط المركزي	L.S	1	3,000
G4	أعمال مدنية للخران المياه تحت الأرض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	3,000
G5	أعمال مدنية للخران استرجاع مياه التكيف تحت الأرض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	3,000
G6	أعمال تنفيذ الكلين اوت حسب المخططات المعتمدة وتعليمات الاستشاري	L.S	1	14,000
G7	أعمال تنفيذ بالوعة الصرف الصحي septiktank حسب المخطط	L.S	1	15,000
G8	أعمال انذار الحريق و ازالة الطوارئ بايئات فقط	L.S	1	2,000
				60,000
(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)				

591,394	إجمالي أولا : أعمال الهيكل
---------	----------------------------

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

(H) أعمال الطبقات العازلة				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
H1	أعمال عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية للدور الأرضي	M.L	259.2	5
H2	عزل السطح (نظام كومبو سيستم)	M2	235	95
H3	عزل الاسقف الداخلية (طبقتين anti fungus)	M2	365	14
H4	عزل أرضية الحمامات (اسمنتية)	M2	18	60
H5	عزل أرضية البلكونات (اسمنتية)	M2	18	60
				30,891
(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة				



(J) توريد اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	22	50	1,100
J2	توريد أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	70	60	4,200
J3	توريد أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	55	35	1,925
J4	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	311	35	10,900
J5	توريد اكساء للدرج الداخلي للفيلا.	L.M	50	150	7,500
J6	توريد سيراميك الحوائط و ارضيات الحمامات والمطبخ والمغاسل و غرفة الفسيل	M2	381	35	13,350
J7	توريد النعلات حسب المواصفات	L.M	320	10	3,200
(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران					42,175

(K) تركيب اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
K1	تركيب اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي	M2	22	30	660
K2	تركيب أرضيات الدرج الرئيسي الخارجي والرامب مع انعلة	M2	70	60	4,200
K3	تركيب أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	55	30	1,650
K4	تركيب اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	340	30	10,200
K5	تركيب اكساء للدرج الداخلي للفيلا مع النعلة	L.M	50	60	3,000
K6	تركيب اكساءات الحوائط الدور الاول و الارض	M2	430	40	17,200
K7	تركيب النعلات حسب المواصفات	L.M	320	15	4,800
K8	تركيب طبقة حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	L.S	1	1,000	1,000
K9	توريد وتركيب الاصباغ	M2	1400	20	28,000
(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران					70,710

(L) الأعمال الصحية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	توريد وتركيب خزانات المياه أعلى السطح (بوليكوب 400 جالون)	No	2	800	1,600
L2	توريد وتركيب خزان مياه تحت الأرض من الالياف	No	1	2,000	2,000
L3	توريد وتركيب كافة أعمال المناهيل عالية التحمل	No	1	2,000	2,000
L4	توريد وتركيب كافة أعمال خزان الصرف الغرفة طابوق متروس - كونكريت	No	1	3,000	3,000
L5	توريد وتركيب كافة أعمال خزان استرجاع مياه التكيف طابوق متروس كنوكريت	No	1	3,000	3,000
L6	توريد وتركيب خزان استرجاع مياه التكيف تحت الارض /	No	1	3,000	3,000
L7	توريد وتركيب السخان المركزي مع اعتماد 3لاين للتغذية واحد بارد و 1 حار و 1 راجع	No	2	3,000	6,000
L8	توريد وتركيب مضخات نوعية ممتازة	No	2	1,000	2,000
(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية					22,600




(M) الأطقم الصحية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
M1	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	1,500
		الكرسي	0	1,300
		الكوانتر	0	1,500
M2	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	1,500
		الكرسي	1	1,300
		الكوانتر	1	1,500
M3	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	4	1,500
		الكرسي	4	1,300
		الكوانتر	4	1,500
M4	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	1,500
		الكرسي	1	1,300
		الكوانتر	1	1,500
M5	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	500
		الكرسي	1	500
		الكوانتر	1	300
M6	توريد خلاط المطبخ	.No	1	500
M7	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	L.S	1	4,000
				31,600
				(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية

(N) الأعمال الكهربائية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
N1	سعر توريد السوككات	PICE	20	35
N2	سعر توريد مفاتيح الاناره- السويتشات	PICE	30	35
N3	أعمال تأسيس 6 نقاط كاميرا (بايبات فقط)	L.S	1	2,000
N4	توريد وتركيب باقى أعمال ومستلزمات الكهرباء حتى التسليم مع	L.S	1	32,000
				35,750
				(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية




(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	M2	148	350	51,800
O2	الهاندريل للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	L.M	15	1,000	15,000
(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل					66,800

(P) أعمال الأبواب الخشبية

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	10,000	NO.	1	10,000	10,000
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	NO.	1	3,000	3,000
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	2,000	NO.	10	2,000	20,000
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	1,500	NO.	4	1,500	6,000
(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية					39,000	

(Q) أعمال الواجهات

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
Q1	توريد وتركيب تيوبات كاست المنيوم خامة حسب 3د		L.S			0
Q2	تنفيذ طبقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون		L.S	0	0	0
Q3	تنفيذ وعمل أصباغ خارجية لحوائط الفيلا (JOTUN)		M2	940	22	20,680
Q4	توريد وتركيب الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان		M2	0	0	0
Q5	توريد وتركيب بورسلان بلاصق ممتاز C2TES1 واجهة		M2	0		0
Q6	توريد وتركيب قرميد ان وجد		M2	0	0	0
Q7	توريد وتركيب جي اريسي ان وجد		M2	0	0	0
Q8	توريد وتركيب الكورنيش		M.L	0	0	0
Q9	تنفيذ الكورنيش حسب المخطط و 3د		M.L	0		0
Q10	توريد وتركيب سلم خارجي معدني "سلم الخدمات" شامل الأعمال المدنية		L.S	1	3,000	3,000
(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات					23,680	

363,206

اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا: أعمال السور**(S) أعمال السور الخارجي للفيلا**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	122	250	30,500
S2	اعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	24.5	400	9,800
S3	اعمال طابوق	M2	364	55	20,020
S4	اعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	427	20	8,540
S5	اعمال صبغ خارجي	M2	427	20	8,540
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	1	8,000	8,000
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					85,400

85,400

اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا




ملخص أسعار المشروع

أولاً : أعمال الهيكل

0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة
6,000	0.58%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
155,464	14.95%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
214,680	20.64%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
59,500	5.72%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
95,750	9.21%	(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر
60,000	5.77%	(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)
591,394	56.86%	إجمالي أولاً : أعمال الهيكل


ثانياً : أعمال التشطيبات والاكساء

30,891	2.97%	(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة
42,175	4.06%	(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران
70,710	6.80%	(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران
22,600	2.17%	(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية
31,600	3.04%	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية
35,750	3.44%	(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
66,800	6.42%	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل
39,000	3.75%	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
23,680	2.28%	(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات
363,206	34.92%	إجمالي ثانياً : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثاً: أعمال السور

85,400	8.21%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
85,400	8.21%	إجمالي ثالثاً : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا		
954,600	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
	591,394	363,206
سعر الفيلا مع السور	100%	
1,040,000	سعر السور	سعر الفيلا
	85,400	954,600
52,000	الضريبة 5%	
1,092,000	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية عيسى الياس عيسى الحوسنى	توقيع و ختم المقاول السيد لمقاولات البناء ذ م م P.O. Box 2432 Ras Al Khaima U.A.E. AL SADEEM BUILDING CONTC. LLC	توقيع و ختم الاستشاري سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية R.A. KHALIL R.A. KHALIL R.A. KHALIL
		

رابعاً: بنود على المالك				
الرقم	البند			
T1	توريد وتركيب اعمال الاكساءات الخارجية المحيطة بالفيلات والكريستون الخارجي			
T2	التكييف ، ونظام Smart Home			
T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة			
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ			
T5	الدش والانتركوم والكميرات			
T6	قروقات السور			
T7	دفان قطعة الارض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي			
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية			
T9	ضريبة القيمة المضافة			
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة			
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة" الاعمال المدنية على المقاول			
T12	الإضاءة الداخلية "توريد وتركيب المالك"			
T13	الإضاءة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"			
T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكايين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسبح ان وجد			
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية			

خامساً: اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها بدون حسلب كميات				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
U1	عزل الأسقف نوعية ألتك للمتر المربع	M2	1	1
U2	الأسمنت بلاستر للحوائط الداخلية للمتر المربع	M2	1	1
U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	M2	1	1
U4	تغيير من فول امبريلا للكيرتن وول للمتر المربع	M2	1	1
U5	الأعمال التمهيدية حالة رغبة المالك في إضافة سمات هوم للستائر و التكييف و لاقط حركة	M3	1	1
U6	الأعمال الخرسانية بسماكة 10 سم للارضيات لتركيب البورسلان دور اول و ارضي باللاصق	M2	1	1
U7	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب الحجر الخارجي	L.M	1	1
				7
(U) إجمالي سعر اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها				

ملاحظات المقاول	
1	السعر غير شامل اعمال الديكورات لجميع جهات الفيلات
2	السعر غير شامل اعمال البرجولة الخرسانية ف الواجهة الخلفية للفيلات
3	