

حسابات مقايمة المشروع

معلومات المشروع

العوافي	المنطقة	مايد ميزا بشير محمد	المالك
406132098	رقم القسيمة	فيلا ارضي اول روف وسور	وصف المشروع
6092.00	مساحة البناء بالقدم المربع	123	مساحة السور م.طولي



بيانات المقاول

محمد البلوشي	Engineer	المسؤول	ترست لمقاولات البناء	Contra name	اسم الشركة
524978601	Phone No	رقم الهاتف:	09/02/2026	Date	تاريخ
شهر 18	Construction period	مدة تنفيذ	16498	License number	

Contractor Stamp / ختم الشركة العارضة

Price OFFER / عرض السعر

	1,299,515	Total villa cost	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	100,485	Total Boundary wall cost	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	1,400,000	Total Villa and Boundary wall	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
	70,000	VAT	الضريبة
	1,470,000	Total project value with Vat	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

The prices should include all contract activities in specification , confirming all drawings with project 3d

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظر ال 3D والموافقة عليها

Bill of Quantities should be accurate and not pass 5%

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

contractor should send queries to consultant for any item not clear in the tender

على المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .

english

أولا : أعمال الهيكل

أعمال المياه الجوفية و إحلال التربة و تجهيز الموقع

0	0	1	L.S	Dewatering	تجفيف المياه الجوفية	A1
0	0	1	L.S	Soil replacement	إحلال التربة	A2
15,000	15000	1	L.S	Mobilization	تجهيز الموقع	A3

AED 15,000.00

dewatering , soil replacement
and Mobilization

المياه الجوفية و إحلال التربة و تجهيز الموقع

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

8,505	6	1417.5	M3	Excavation	الحفر	B1
18,590	55	338	M3	Road base	الروبييس	B2
14,400	600	24	M3	PCC under foundation	خرسانة أسفل القواعد	B3
97,500	1,300	75	M3	RCC Foundation	خرسانة للقواعد	B4
8,100	1,350	6	M3	Neck Columns	خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	B5
14,300	110	130	M2	Solid block under tie beams	طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	B6
20,250	1,350	15	M3	Tie beams	الجسور الأرضية	B7
3,800	5	760	L.S	water proof for substructure	عزل تحت منسوب الأرض	B8
1,160	2	580	L.S	Polythene sheet	لوحات البولي إيثيلين	B9
6,240	6	1040	M3	back filling and compaction	الدقان والدمك	B10
13,500	450	30	M3	Flooring	الخرسانة الأرضية	B11
2,040	4	510	L.S	Ant termite	معالجة النمل الأبيض (3مرات)	B12
0	0	1	L.S	Under ground water tank	غرفة المياه تحت الأرض	B13
0	0	1	L.S	under ground tank for AC water	غرفة استرجاع مياه التكيف تحت الأرض	B14
15,000	15,000	1	L.S	septic tank	بقووعة الصرف الصحي	B15
15,000	15,000	1	No	manhole works	توريد وتركيب أعمال المناهيل	B16

AED 238,385.00

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

Super Structure

أعمال فوق منسوب الأرض

17,550	1,350	13	M3	GF Columns	خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	C1
130,000	1,300	100	M3	GF Slab	خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	C2
13,500	1,350	10	M3	1st floor Columns	خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	C3
110,500	1,300	85	M3	1st floor slab	خرسانة مسلحة للسقف الأول	C4
4,400	1,100	4	M3	Roof slab	خرسانة الروف	C5
4,500	900	5	M3	RCC for internal stairs	خرسانة مسلحة السلالم الداخلية	C6
10,800	900	12	M3	RCC for external stairs	خرسانة مسلحة السلالم الخارجية	C7
10,800	900	12	L.M	Lintels	خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل	C8
8,550	900	9.5	M3	RCC Parapet	خرسانة مسلحة للباربيت	C9
3,600	900	4	M3	Concrete for decoration	خرسانة مسلحة للكورنيش	C10

AED 314,200.00

أعمال فوق منسوب الأرض

أعمال الطابوق

19,665	115	171	M2	Hollow Block 25cm	طابوق خالي 25 صم	D1
14,520	110	132	M2	Insulated Block 25 cm	طابوق معزول 25 صم	D2
46,200	110	420	M2	Insulated Block 20 cm	طابوق 20 صم معزول	D3
15,000	100	150	M2	Hollow Block 20cm	طابوق خالي 20 صم	D4
0	0	1	M2	Hollow Block 15cm	طابوق خالي 15 صم	D5
11,985	85	141	M2	Hollow Block 10cm	طابوق خالي 10 صم	D6

AED 107,370.00

اجمالي الطابوق

أولاً : أعمال الهيكل

				أعمال البلاستر		E
43,050	35	1230	M2	Internal Gypsum Plast	بلاستر داخلي عازل	E1
0	0	1	M2	Internal Plaster	اسمنت بلاستر داخلي	E2
40,000	40	1000	M2	External Plaster	بلاستر خارجي	E3
0	0	1	M.L	Hidden Skirting	النطة المخفية	30
AED 83,050.00				Total Plaster	إجمالي البلاستر	
				أعمال الطبقات العازلة		F
360	4	90	LS	Damp Proof membrane	عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية	F1
21,600	90	240	M2	Combo Roof insulation 40mm	عزل السطح (كومبو 40مم)	F2
0	0	1	M2	insulation under celing	عزل الاسقف antifungs	F3
825	55	15	M2	Wet Area water proof (Cementous)	عزل أرضية الحمامات (اسمتي)	F4
1,425	95	15	M2	Balcony water proof (Cementous)	عزل أرضية البلكونات (اسمتي)	F5
AED 24,210.00				Total Water proof	إجمالي الطبقات العازلة	
Floors and Walls Finishing				تركيب اكساءات الارضيات و الجدران		G
9,350	55	170	M2	Flooring for main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	G1
3,150	45	70	M2	Steps of main entrance and Ramp	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	G2
1,000	50	20	M2	1st floor balcony if any	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	G3
16,400	40	410	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	G4
1,520	40	38	LM	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للفيلا	G5
16,750	50	335	M2	Wall tiles	اكساءات الحوائط	G6
2,720	8	340	LM	Skirting	التعلات حسب المواصفات	G7
1,230	3	410	LS	flooring protection	حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	G8
AED 52,120.00				Total of tile works flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
AED 834,335.00				Total of main structure	اجمالي الاعمال الهيكل	

أولاً : اعمال الهيكل

Electromechanical Works				ثانياً : اعمال الالكتروميكانيكال		
MEP works till handing over				اعمال MEP حتى التسليم		H
27,810	90	309	LS	supply and install drainage and water pipes	توريد وتركيب بايبات الصرف و التغذية	H1
26,250	75	350	LS	Supply and install Electrical pipes	توريد وتركيب بايبات الكهرباء و الاتصالات	H2
6,000	120	50	LS	supply and install central vacuum pipes	توريد وتركيب بايبات الشفط المركزي	H3
15,000	150	100	LS	Drainage clean out works	تنفيذ الكلين اوت	H4
7,000	50	140	LS	Fire alarm and emergency lights	انذار الحريق و اشارة الطوارئ	H5
1,500	1,500	1	No	Install tanks above roof	تركيب خزانات المياه أعلى السطح	H6
2,500	2,500	1	No	install underground water tank	تركيب خزان مياه تحت الأرض	H7
1,500	1,500	1	No	install tank for AC water	تركيب خزان استرجاع مياه التكييف	H8
1,000	1,000	1	No	install central heater	تركيب السخان المركزي	H9
5,000	5,000	1	LS	install sanitary wares	تركيب الأطقم الصحية	H10
2,800	350	8	LS	Pipes for 6 no's Camera	تأسيس 9 نقاط كاميرا	H11
25,000	25,000	1	LS	supply and install other works till authorities handing over.	توريد وتركيب باقي أعمال حتى التسليم	H12
AED 121,360.00				Total of Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	

ثانياً : اعمال الالكتروميكانيكال

Supply Finishings				ثالثاً : توريد التشطيبات		
Supply porcelane				توريد اكساءات الارضيات و الجدران		
7,500	50	150	M2	Flooring of main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	
5,200	80	65	M2	Steps of main entrance and Ramp	ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	
1,250	50	25	M2	1st floor balcony if any	ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	
11,550	35	330	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	
9,120	240	38	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للفيلا	
10,800	45	240	M2	Wall tiles	اكساءات حوائط	
3,400	10	340	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات	
AED 48,820.00				إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران		
Supply and install alluminuim handrel				توريد الألمنيوم والزجاج والهندريل		
132,000	550	240	M2	Supply and install aluminum and glass	توريد و تركيب الألمنيوم و الزجاج	
21,600	1,200	18	L.M	Handrail for Stairs and Double height	الهندريل للدرج والدابل هايت	
AED 153,600.00				أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل		
Supply and install wooden doors				توريد الأبواب الخشبية وتوريد و تركيب		
40,000	40,000	1	40,000	Main entrance Door	الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	
0	0	0	0	Majlis Door	الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	
27,500	2,500	11	2,500	Rooms and toilet doors	أبواب الغرف والحمامات	
1,500	1,500	1	1,500	Services room doors	أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	
AED 69,000.00				إجمالي توريد أعمال الأبواب الخشبية		
Supply switches and sockets				توريد سويتشات و سوكت		
1,400	10	140	PICE	Supply sockets	سعر توريد السوككتات	
1,400	10	140	PICE	supply switches	سعر توريد السويتشات	
AED 2,800.00				إجمالي توريد سويتشات و سوكت		
Total Supply of switches and sockets						
				توريد الاطقم الصحية		
	مقابل	الاطقم	الكريسي	العدد	Supply Sanitary wares	
8,000	1,500	1,000	1,500	2	Sanitary ware and counter for Salaa and Majlis toilets	الاطقم الصحية لحمام مغاسل الصالة والمجلس
18,000	1,500	1,500	1,500	4	Sanitary ware and counter for bed rooms toilets	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرف النوم
1,300	300	500	500	1	Sanitary ware and counter for maid room toilet	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة
600			600	1	Kitchen mixer	توريد خلاط المطبخ
AED 27,900.00				إجمالي سعر الاطقم الصحية (M)		
Supply of electromechanical				اعمال توريد الالكتروميكانيكال		
0	0	0	PICE	Pumps - best quality	مضخات نوعية ممتازة	
0	0	0	No	water tanks above roof	خزانات المياه أعلى السطح	
0	0	0	No	Under ground water tank	خزان مياه تحت الأرض	
0	0	0	No	Water tanks for AC water	خزان استرجاع مياه التكييف	
0	0	0	No	Central Heater	السخان المركزي	
AED 0.00				إجمالي سعر اعمال توريد الالكتروميكانيكال		
Supply and install wall gates and services stair				توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات		
12,000	12,000	1	LS	boundary wall gates Big and small	بابي السور باب كبير و باب صغير	
4,500	4500	1	LS	External Steel stair	سلم خارجي معنني	
AED 318,620.00				ثالثاً : توريد التشطيبات		

ثالثاً : توريد التشطيبات

Elevation Works				رابعاً : أعمال الواجهات		
Elevation Works supply and install				أعمال الواجهات توريد و تركيب		
0	1	0	L.S	Cast Aluminum Tubes Same 3d	تيوبات كاست المنيوم خاصة حسب 3d	P1
0	1	0	L.S	2 layers stucco	تنفيذ طبقتين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون الاسود حسب 3d ان وجد	P2
18,000	20	900	M2	External Painting for villa - Jota shield	أصباغ خارجية لحوائط الفيلا	P3
7,200	90	80	M2	Aluminum sheet same 3d	الونميوم شيت خاصة حسب مناظير 3d ان وجد	P4
0	1	0	M2	porcelain glue best	توريد و تركيب بورسلان بلاصق ممتاز	P5
0	1	0	M2	supply and install clay tiles	توريد وتركيب قرميد ان وجد	P6
0	1	0	M2	supply and install GRC	توريد و تركيب جي ار سي ان وجد	P7
0	1	0	M.L	supply and install decoration	توريد و تركيب الكورنيش	P8
0	1	0	LS			P9
AED 25,200.00				اجمالي اعمال الواجهات		
Boundary Wall Works				خامساً: أعمال السور		
				أعمال السور الخارجي للفيلا		
58,860	540	109	L.M	substructure works	أعمال تحت منسوب الارض	Q1
35,750	650	55	M3	supper structure works (concrete - block - plaster)	اعمال فوق منسوب السور بما يشمل (الخرسانة-أعمال الطابوق -أعمال بلاستر)	Q2
5,875	25	235	M2	Painting Works	اعمال صبغ خارجي	Q3
AED 100,485.00				Total Boundary Wall		
				اجمالي اعمال السور		
رابعاً: بنود على المالك						
الرقم	البند	الرقم	البند	الكمية	السعر	الإجمالي
T1	توريد وتركيب اعمال الانشاءات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي	U1	عزل الأسقف نوعية ألتك للمتر المربع	1	1	1
T2	التكييف ، ونظام Smart Home		Altic for ceiling by M2			
T3	الديكورات الجبسية والأسقف المستعارة	U2	الأسمنت بلاستر للحوائط الداخلية للمتر المربع	1	1	1
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ		Internal plaster by M2			
T5	الدش والاتكروم والكاميرات	U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	1	1	1
T6	فروقات السور		slidding / folding doors by M2			
T7	دفان قطعة الأرض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي	U4	تغيير من فول امبريلا للكثيرين وول للمتر المربع	1	1	1
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية		changing aluminum to curtain wall instead of full umbrella			
T9	ضريبة القيمة المضافة	U5	الاعمال التمديدات حلة رغبة المالك في إضافة سمات هوم للستائر و التكييف و لاقط حركة	1	1	1
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والتوافير و الحديقة		pipes works in case of client want to add smart for curtains , AC , moving sensor			
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة الاعمال المدنية على المقاول"	U6	الاعمال الخرسانية بمساحة 10 سم للأرضيات وتركيب البورسلان دور اول و أرضي باللاصق	1	1	1
T12	الإضاءة الداخلية "توريد وتركيب المالك"		Concrete 10 cm for porcelain for GF & 1st by glue			
T13	الإضاءة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"		تنفيذ بيتومين عزلة للجدران الخارجية في حالة تركيب الحجر الخارجي			
T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكين و التشغيل و صنفوق الكهرباء للمسبح ان وجد	U7	bitumen painting for external elevations for stone works	1	1	1
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية					
			Total pices for works out of contract if client want to add			7
			إجمالي سعر اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها			

AED 834,335.00	AED 15,000.00	Dewatering, Soil replacement and Mobilization	المياه الجوفية و إحلال التربة وتجهيز الموقع	أولاً : أعمال الهيكل
	AED 238,385.00	Substructure Works	أعمال تحت منسوب الأرض	
	AED 314,200.00	super Structure Works	أعمال فوق منسوب الأرض	
	AED 52,120.00	total for installing flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
	AED 107,370.00	Total Block Works	اجمالي الطابوق	
	AED 83,050.00	Total Plaster	إجمالي البلاستر	
	AED 24,210.00	Total Water Proofing	إجمالي الطبقات العازلة	

AED 121,360.00	AED 121,360.00	Total Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	2
----------------	----------------	-------------------------	--------------------------	---

AED 318,620.00	AED 48,820.00	flooring and Walls	توريد اكساءات الارضيات و الجدران	ثالثاً : توريد التشطيبات
	AED 153,600.00	Aluminum and handrail	توريد الألمنيوم والزجاج والهندريل	
	AED 69,000.00	Wooden door supply and installation	توريد الأبواب الخشبية توريد و تركيب	
	AED 2,800.00	switches and sockets	توريد سويتشات و سوكت	
	AED 27,900.00	Supply sanitary wares	توريد الأطقم الصحية	
	AED 0.00	Supply electrochemical items	اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
	AED 16,500.00	Supply and install boundary wall gates and services steel stair	توريد و تركيب ابواب السور و سلم الخدمات	

AED 25,200.00	AED 25,200.00	Total Elevations Works	اجمالي أعمال الواجهات	4
---------------	---------------	------------------------	-----------------------	---

AED 100,485.00	AED 100,485.00	Boundary wall works	أعمال السور الخارجي للفيلا	5
----------------	----------------	---------------------	----------------------------	---

AED 1,400,000.00		Total Project value without VAT	اجمالي سعر المشروع بدون ضريبة	
------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--

SUMMARY		ملخص البنود	
AED 955,695.00	Main structure with electromechanical	سعر الهيكل مع الكترولوميكانيكال	
AED 1,299,515.00	Total main Structure with electromechanical with finishes	سعر الهيكل مع الكترولوميكانيكال مع التشطيبات	
AED 156.88	Foot Prices without finishes	سعر الفوت بدون تشطيبات	
AED 213.32	Foot Prices without finishes	سعر الفوت مع تشطيبات	
AED 0.00		سعر تغيير واجهة الملحق	
AED 1,400,000.00	Total Villa Price	سعر الفيلا كامل	
AED 70,000.00	VAT 5%	الضريبة 5%	
AED 1,470,000.00	Total Project Value with VAT	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية - Client مايد ميزا بشير محمد	توقيع و ختم المقاول - contractor ترست لمقاولات البناء	توقيع وختم الاستشاري / consultant سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
		

ملاحظات المالك	ملاحظات المقاول
اضافة تعديلات المصعد من ضمن السعر	1 تعديل بابيات تحت الأسقف عازلة للصوت يتم حسابها حسب ظروف الموقع لاحقا
حال تم تعديل بابيات تحت الاسقف تكون عازلة صوت	2 العقد لا يشمل أعمال المناسيب والأرضيات حول محيط بناء الفيلا باستثناء المنطقة بين الملحق و الفيلا توريد مالك تركيب مقاول
يتم تحويل مجاري الملحق لنظام لكلين اوت	3 في حال وجود تعديلات سابقة في منطقة حفر الفيلا تحسب الكلفة والوقت المطلوب في حينها
تعديلات اضاءة الدرج الداخلي و الخارجي من ضمن السعر	