

حسابات كميات المشروع

معلومات المشروع

العوافي	المنطقة	مايد ميذا بشير محمد	المالك
406132098	رقم القسيمة	فيلا ارضي اول روف وسور	وصف المشروع
6092.00	مساحة البناء بالقدم المربع	123	مساحة السور م.طولي




بيانات المقاول

محمد البلوشي	Engineer	المسؤول	ترست كونستركت	Contra name	اسم الشركة
524978601	Phone No	رقم الهاتف:	09/02/2026	Date	تاريخ
شهر 18	Construction period	مدة تنفيذ	16498	License number	

Contractor Stamp / ختم الشركة العارضة

Price OFFER / عرض السعر

	1,299,515	Total villa cost	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	100,485	Total Boundary wall cost	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	1,400,000	Total Villa and Boundary wall	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
	0	VAT	الضريبة
	1,400,000	Total project value with Vat	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

The prices should include all contract activities m specification , confirming all drawings with project 3d

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظر ال 3D والموافقة عليها

Bill of Quantities should be accurate and not pass 5%

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

contractor should send queries to consultant for any item not clear in the tender

على المقاول الاستفسار عن الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .

english

أولا : أعمال الهيكل

أعمال المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع

0	0	1	LS	Dewatering	تجفيف المياه الجوفية	A1
0	0	1	LS	Soil replacement	إحلال التربة	A2
15,000	15000	1	LS	Mobilization	تجهيز الموقع	A3

AED 15,000.00

dewatering , soil replacement
and Mobilization

المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

8,205	6	1367.5	M3	Excavation	الحفر	B1
18,590	55	338	M3	Road base	الروديس	B2
14,400	600	24	M3	PCC under foundation	خرسانة أسفل القواعد	B3
91,000	1,300	70	M3	RCC Foundation	خرسانة للقواعد	B4
8,100	1,350	6	M3	Neck Columns	خرسانة مسلحة رقب أعمدة	B5
14,300	110	130	M2	Solid block under tie beams	طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	B6
20,250	1,350	15	M3	Tie beams	الجسور الأرضية	B7
3,800	5	760	LS	water proof for substructure	عزل تحت منسوب الأرض	B8
1,160	2	580	LS	Polythene sheet	لوحات البولي ايثيلين	B9
6,240	6	1040	M3	back filling and compaction	الدقان والدمك	B10
13,500	450	30	M3	Flooring	الخرسانة الأرضية	B11
2,040	4	510	LS	Ant termite	معالجة النمل الأبيض (3مرات)	B12
0	0	1	LS	Under ground water tank	غرفة المياه تحت الأرض	B13
0	0	1	LS	under ground tank for AC water	غرفة استرجاع مياه التكيف تحت الأرض	B14
15,000	15,000	1	LS	septic tank	بقوعة الصرف الصحي	B15
15,000	15,000	1	No	manhole works	توريد وتركيب اعمال المناهيل	B16

AED 231,585.00

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

Super Structure

أعمال فوق منسوب الأرض

17,550	1,350	13	M3	GF Columns	خرسانة مسلحة للأعمدة الارضي	C1
130,000	1,300	100	M3	GF Slab	خرسانة مسلحة للسقف الارضي	C2
13,500	1,350	10	M3	1st floor Columns	خرسانة مسلحة اعمدة الدور الاول	C3
110,500	1,300	85	M3	1st floor slab	خرسانة مسلحة للسقف الاول	C4
4,400	1,100	4	M3	Roof slab	خرسانة الروف	C5
4,500	900	5	M3	RCC for internal stairs	خرسانة مسلحة السلالم الداخلية	C6
10,800	900	12	M3	RCC for external stairs	خرسانة مسلحة السلالم الخارجية	C7
10,800	900	12	LM	Lintels	خرسانة الأعتاب والأقواس ولننل	C8
8,550	900	9.5	M3	RCC Parapet	خرسانة مسلحة للباربيت	C9
3,600	900	4	M3	Concrete for decoration	خرسانة مسلحة للكورنيش	C10

AED 314,200.00

أعمال فوق منسوب الأرض

أعمال الطابوق

19,665	115	171	M2	Hollow Block 25cm	طابوق خالي 25 صم	D1
14,520	110	132	M2	Insulated Block 25 cm	طابوق معزول 25 صم	D2
46,200	110	420	M2	Insulated Block 20 cm	طابوق 20 صم معزول	D3
12,500	100	125	M2	Hollow Block 20cm	طابوق خالي 20 صم	D4
0	0	1	M2	Hollow Block 15cm	طابوق خالي 15 صم	D5
11,985	85	141	M2	Hollow Block 10cm	طابوق خالي 10 صم	D6

AED 104,870.00

اجمالي الطابوق

				أعمال البلاستر		E
43,050	35	1230	M2	Internal Gypsum Plast	بلاستر داخلي عازل	E1
0	0	1	M2	Internal Plaster	اسمنت بلاستر داخلي	E2
40,000	40	1000	M2	External Plaster	بلاستر خارجي	E3
0	0	1	M.L	Hidden Skirting	النقطة المخفية	30
AED 83,050.00				Total Plaster	إجمالي البلاستر	
				أعمال الطبقات العازلة		F
360	4	90	LS	Damp Proof membrane	عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية	F1
21,600	90	240	M2	Combo Roof insulation 40mm	عزل السطح (كومبو 40مم)	F2
0	0	1	M2	insulation under celing	عزل الاسقف antifungs	F3
825	55	15	M2	Wet Area water proof (Cementous)	عزل أرضية الحمامات (اسمنت)	F4
1,425	95	15	M2	Balcony water proof (Cementous)	عزل أرضية البلكونات (اسمنت)	F5
AED 24,210.00				Total Water proof	إجمالي الطبقات العازلة	
Floors and Walls Finishing				تركيب اكساءات الارضيات و الجدران		G
9,350	55	170	M2	Flooring for main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للقبلا	G1
3,150	45	70	M2	Steps of main entrance and Ramp	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	G2
1,000	50	20	M2	1st floor balcony if any	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	G3
16,400	40	410	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول والارض	G4
1,520	40	38	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للقبلا	G5
16,750	50	335	M2	Wall tiles	اكساءات الحوائط	G6
2,720	8	340	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات	G7
1,230	3	410	LS	flooring protection	حماية من البلاستيك و الجبس للأرضيات	G8
AED 52,120.00				Total of tile works flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
AED 825,035.00				Total of main structure	اجمالي الاعمال الهيكل	

اولا : اعمال الهيكل

Electromechanical Works				ثانيا : اعمال الالكتروميكانيكال		
MEP works till handing over				اعمال MEP حتى التسليم		H
27,810	90	309	LS	supply and install drainage and water pipes	توريد وتركيب بايبات الصرف و التغذية	H1
26,250	75	350	LS	Supply and install Electrical pipes	توريد وتركيب بايبات الكهرباء و الاتصالات	H2
6,000	120	50	LS	supply and install central vacuum pipes	توريد وتركيب بايبات الشفط المركزي	H3
15,000	150	100	LS	Drainage clean out works	تنظيف الكلين اوت	H4
7,000	50	140	LS	Fire alarm and emergency lights	انذار الحريق و اشارة الطوارئ	H5
1,500	1,500	1	No	Install tanks above roof	تركيب خزانات المياه أعلى السطح	H6
2,500	2,500	1	No	install underground water tank	تركيب خزان مياه تحت الأرض	H7
1,500	1,500	1	No	install tank for AC water	تركيب خزان استرجاع مياه التكييف	H8
1,000	1,000	1	No	install central heater	تركيب السخان المركزي	H9
5,000	5,000	1	LS	install sanitary wares	تركيب الاطعم الصحية	H10
2,800	350	8	LS	Pipes for 6 no's Camera	تأسيس 9 نقاط كاميرا	H11
25,000	25,000	1	LS	supply and install other works till authorities handing over	توريد وتركيب باقي اعمال حتى التسليم	H12
AED 121,360.00				Total of Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	

ثانيا : اعمال الالكتروميكانيكال






Supply Finishings				ثالثاً : توريد التشطيبات	
Supply porcelane				توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
7,500	50	150	M2	Flooring of main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا
5,200	80	65	M2	Steps of main entrance and Ramp	ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
1,250	50	25	M2	1st floor balcony if any	ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد
11,550	35	330	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض
8,096	240	34	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للفيلا
10,800	45	240	M2	Wall tiles	اكساءات حوائط
3,400	10	340	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات
AED 47,795.92				إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
Supply and install alluminuim handrel				توريد الألمنيوم والزجاج والهاندريل	
132,000	550	240	M2	Supply and install aluminum and glass	توريد و تركيب الألمنيوم و الزجاج
21,600	1,200	18	L.M	Handrail for Stairs and Double height	الهاندريل للدرج والدابل هايت
AED 153,600.00				أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل	
Supply and install wooden doors				توريد الأبواب الخشبية توريد و تركيب	
40,000	40,000	1	40,000	Main entrance Door	الباب الخارجي للفيلا الارتفاع
0	0	0	0	Majlis Door	الباب الخارجي للمجلس الارتفاع
27,500	2,500	11	2,500	Rooms and toilet doors	أبواب الغرف والحمامات
1,500	1,500	1	1,500	Services room doors	أبواب الغرف الخدمية الارتفاع
AED 69,000.00				Total Supply of Wooden doors	
Supply switches and sockets				توريد سويتشات و سوكيت	
1,400	10	140	PICE	Supply sockets	سعر توريد السوكيتات
1,400	10	140	PICE	supply switches	سعر توريد السويتشات
AED 2,800.00				Total Supply of switches and sockets	
				توريد الاطعم الصحية	
				العدد	Supply Sanitary wares
8,000	1,500	1,000	1,500	2	Sanitary ware and counter for Salaa and Majlis toilets
13,500	1,500	1,500	1,500	3	Sanitary ware and counter for bed rooms toilets
2,600	300	500	500	2	Sanitary ware and counter for maid room toilet
600			600	1	Kitchen mixer
AED 24,700.00				إجمالي سعر الاطعم الصحية (M)	
Supply of electromechanical				اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
0	0	0	PICE	Pumps - best quality	مضخات نوعية ممتازة
0	0	0	No	water tanks above roof	خزانات المياه اعلى السطح
0	0	0	No	Under ground water tank	خزان مياه تحت الأرض
0	0	0	No	Water tanks for AC water	خزان استرجاع مياه التكييف
0	0	0	No	Central Heater	السخان المركزي
1,000	1,000	1	No	supply instalation of water heater	توريد وتركيب سخان المياه
2,500	2,500	1	No	supply instalation of water tank	توريد وتركيب خزان المياه
AED 3,500.00				Total supply of electromechanical	
Supply and install wall gates and services stair				توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
12,000	12,000	1	L.S	boundary wall gates Big and small	بابي السور باب كبير و باب صغير
4,500	4500	1	L.S	External Steel stair	سلم خارجي معنني
AED 317,895.92				ثالثاً : توريد التشطيبات	

ثالثاً : توريد التشطيبات



Elevation Works				رابعاً : أعمال الواجهات		P
Elevation Works supply and install				أعمال الواجهات توريد و تركيب		
0	1	0	L.S	Cast Aluminum Tubes Same 3d	تيوبات كاست المتنيوم خاصة حسب 3د	P1
0	1	0	L.S	2 layers stucco	تنفيذ طبقتين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون الاسود حسب 3د ان وجد	P2
28,024	31	904	M2	External et internal Painting for villa - Jota shield	أصباغ خارجية وداخلية لحوائط الفيلا	P3
7,200	90	80	M2	Aluminum sheet same 3d	الومنيوم شيت خاصة حسب مناظير 3د ان وجد	P4
0	1	0	M2	porcelain glue best	توريد و تركيب بورسلان بلاصق ممتاز	P5
0	1	0	M2	supply and install clay tiles	توريد و تركيب قرميد ان وجد	P6
0	1	0	M2	supply and install GRC	توريد و تركيب جي ار سي ان وجد	P7
0	1	0	M.L	supply and install decoration	توريد و تركيب الكورنيش	P8
0	1	0	L.S			P9
AED 35,224.00				اجمالي اعمال الواجهات		
Boundary Wall Works				خامساً: أعمال السور		Q
				أعمال السور الخارجي للفيلا		
58,860	540	109	L.M	substructure works	أعمال تحت منسوب الارض	Q1
35,750	650	55	M3	supper structure works (concrete - block - plaster)	اعمال فوق منسوب السور بما يشمل (الخرسانة-اعمال الطابوق -اعمال بلاستر)	Q2
5,875	25	235	M2	Painting Works	اعمال صبغ خارجي	Q3
AED 100,485.00				Total Boundary Wall		اجمالي اعمال السور
رابعاً: بنود على المالك						
الرقم	البند	الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي
T1	توريد وتركيب اعمال الاسكاسات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي	U1	supply and install interlock and kerbstone	M ²	1	1
T2	التكييف ، ونظام Smart Home		AC and Smart home			
T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة	U2	internal decoration and false ceiling	M ²	1	1
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ		supply and install wardrobe and kitchen cabinet			
T5	النش والاتركوم والكاميرات	U3	Satellite, intercom and cameras	M ²	1	1
T6	قروفات السور		Grooves boundary wall			
T7	دفان قطعة الأرض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي	U4	Backfilling or cut and fill to reach for design level	M ²	1	1
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية		government connection fees			
T9	ضريبة القيمة المضافة	U5	VAT	M ³	1	1
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والتوافير و الحديقة		Garage , Car parking pergola , flower boxes , water fountains and garden			
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة" "الاعمال المدنية على المقاول"	U6	Lift with special company , civil works by main contractor	M ²	1	1
T12	الإتارة الداخلية "توريد وتركيب المالك"		internal lights (supply and installation by client)			
T13	الإتارة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"	U7	External lights (supply by client and installation by Contractor)	L.M	1	1
T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسبح ان وجد		Electromechanical, pumps, operation and Electrical DB for swimming pool if any			
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية		Banks fees			
Total prices for works out of contract if client want to add				إجمالي سعراعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها		

ملخص أسعار المشروع

AED 825,035.00	AED 15,000.00	Dewatering, Soil replacement and Mobilization	المياه الجوفية و إحلل التربة وتجهز الموقع	أولاً : أعمال الهيكل
	AED 231,585.00	Substructure Works	أعمال تحت منسوب الأرض	
	AED 314,200.00	super Structure Works	أعمال فوق منسوب الأرض	
	AED 52,120.00	total for installing flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
	AED 104,870.00	Total Block Works	اجمالي الطابوق	
	AED 83,050.00	Total Plaster	إجمالي البلاستر	
	AED 24,210.00	Total Water Proofing	إجمالي الطبقات العازلة	
AED 121,360.00	AED 121,360.00	Total Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	2
AED 317,895.92	AED 47,795.92	flooring and Walls	توريد اكساءات الارضيات و الجدران	ثالثاً : توريد التشطيبات
	AED 153,600.00	Aluminum and handrail	توريد الألمنيوم والزرجاج والهاندريل	
	AED 69,000.00	Wooden door supply and installation	توريد الأبواب الخشبية توريد و تركيب	
	AED 2,800.00	switches and sockets	توريد سويتشات و سوكت	
	AED 24,700.00	Supply sanitary wares	توريد الأطقم الصحية	
	AED 3,500.00	Supply electrochemical items	اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
	AED 16,500.00	Supply and install boundary wall gates and services steel stair	توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
AED 35,224.00	AED 35,224.00	Total Elevations Works	اجمالي أعمال الواجهات	4
AED 100,485.00	AED 100,485.00	Boundary wall works	أعمال السور الخارجي للفيلا	5
AED 1,399,999.92		Total Project value without VAT	اجمالي سعر المشروع بدون ضريبة	
SUMMARY		ملخص البنود		
AED 946,395.00	Main structure with electromechanical	سعر الهيكل مع الكتروميكانيكال		
AED 1,299,514.92	Total main Structure with electromechanical with finishes	سعر الهيكل مع الكتروميكانيكال مع التشطيبات		
AED 155.35	Foot Prices without finishes	سعر الفوت بدون تشطيبات		
AED 213.31	Foot Prices without finishes	سعر الفوت مع تشطيبات		
AED 1,400,000	Total Villa Price	سعر الفيلا كامل		
AED 0.00	VAT 5%	الضريبة 5%		
AED 1,400,000	Total Project Value with VAT	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)		
توقيع المالك مطابق للهوية - Client		توقيع و ختم المقاول - contractor		توقيع وختم الاستشاري / consultant
مايد ميزا بشير محمد		ترست كونستركت		سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
				
ملاحظات المالك		ملاحظات المقاول		
اضافة تمديدات المصعد من ضمن السعر		تمديد بابيات تحت الأسقف عازلة للصوت يتم حسابها حسب ظروف الموقع لاحقاً		
حال تم تمديد بابيات تحت الاسقف تكون عازلة صوت		العقد لا يشمل أعمال المناسيب والأرضيات حول محيط بناء الفيلا باستثناء المنطقة بين الملحق و الفيلا توريد مالك تركيب مقاول		
يتم تحويل مجاري الملحق لنظام لكلين اوت		في حال وجود تمديدات سابقة في منطقة حفر الفيلا تحسب الكلفة والوقت المطلوب في حينها		
تمديدات اضاءة الدرج الداخلي و الخارجي من ضمن السعر				