

مماجه المشروع

معلومات المشروع

المران	المنطقة	احمد ابراهيم النعمي	المالك
403100010	رقم القسيمة	فيلا دور أرضي و اول وسور	وصف المشروع
5549.00	مساحة البناء بالقدم المربع	118	مساحة السور م.طولي



بيانات المقاول

عبدالرحمن ندا	Engineer	المسؤول	القيصر لمقاولات البناء	Contra name	اسم الشركة
559771888	Phone No	رقم الهاتف:	2026-02-12	Date	تاريخ
24 شهر	Construction period	مدة تنفيذ	59892	License number	

Contractor Stamp / ختم الشركة العارضة

Price OFFER / عرض السعر

	1,051,650	Total villa cost	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	98,350	Total Boundary wall cost	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	1,150,000	Total Villa and Boundary wall	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
	57,500	VAT	الضريبة
	1,207,500	Total project value with Vat	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

The prices should include all contract activities in specification , confirming all drawings with project 3d

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظر ال 3D والموافقة عليها

Bill of Quantities should be accurate and not pass 5%

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

contractor should send queries to consultant for any item not clear in the tender

على المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحاً في المفاضلة



english

أولا : أعمال الهيكل

A أعمال المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع

0	1	0	L.S	Dewatering	تجفيف المياه الجوفية	A1
43,000	43000	1	L.S	Soil replacement	إحلال التربة	A2
11,000	11000	1	L.S	Mobilization	تجهيز الموقع	A3

AED 54,000.00

dewatering , soil replacement and Mobilization

المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع

substructure works

B أعمال تحت منسوب الأرض

0	0	0	M3	Excavation	الحفر	B1
0	0	0	M3	Road base	الروديس	B2
7,310	430	17	M3	PCC under foundation	خرسانة أسفل القواعد	B3
130,000	1,300	100	M3	RCC Foundation	خرسانة للقواعد	B4
3,150	1,260	2.5	M3	Neck Columns	خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	B5
17,600	110	160	M2	Solid block under tie beams	طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	B6
25,650	1,350	19	M3	Tie beams	الجسور الأرضية	B7
4,000	5	800	L.S	water proof for substructure	عزل تحت منسوب الأرض	B8
3,000	2	1500	L.S	Polythene sheet	لوحات البولي ايثيلين	B9
8,100	12	675	M3	back filling and compaction	الدقان والدمك	B10
11,000	550	20	M3	Flooring	الخرسانة الأرضية	B11
2,080	4	520	L.S	Ant termite	معالجة النمل الأبيض (3مرات)	B12
0	0	0	L.S	Under ground water tank	غرفة المياه تحت الأرض	B13
0	0	0	L.S	under ground tank for AC water	غرفة استرجاع مياه التكييف تحت الأرض	B14
15,000	15,000	1	L.S	septic tank	بالوعة الصرف الصحي	B15
2,500	2,500	1	No	manhole works	توريد وتركيب أعمال المناهيل	B16

AED 229,390.00

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

Super Structure

C أعمال فوق منسوب الأرض

18,200	1,300	14	M3	GF Columns	خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	C1
91,000	1,300	70	M3	GF Slab	خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	C2
18,200	1,300	14	M3	1st floor Columns	خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	C3
97,500	1,300	75	M3	1st floor slab	خرسانة مسلحة للسقف الأول	C4
0	0	0	M3	Roof slab	خرسانة الروف	C5
8,400	1,200	7	M3	RCC for internal stairs	خرسانة مسلحة السلالم الداخلية	C6
2,400	1,200	2	M3	RCC for external stairs	خرسانة مسلحة السلالم الخارجية	C7
5,500	5,500	1	L.M	Lintels	خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل	C8
7,000	1,400	5	M3	RCC Parapet	خرسانة مسلحة للباربيت	C9
0	0	1	M3	Concrete for decoration	خرسانة مسلحة للكورنيش	C10

AED 248,200.00

أعمال فوق منسوب الأرض

D أعمال الطابوق

48,640	95	512	M2	Hollow Block 25cm	طابوق خالي 25 صم	D1
39,100	115	340	M2	Insulated Block 25 cm	طابوق معزول 25 صم	D2
33,925	115	295	M2	Insulated Block 20 cm	طابوق 20 صم معزول	D3
85	85	1	M2	Hollow Block 20cm	طابوق خالي 20 صم	D4
0	0	1	M2	Hollow Block 15cm	طابوق خالي 15 صم	D5
5,500	50	110	M2	Hollow Block 10cm	طابوق خالي 10 صم	D6

AED 127,250.00

اجمالي الطابوق



				أعمال البلاستر		E
49,500	45	1100	M2	Internal Gypsum Plaster	بلاستر داخلي عازل	E1
21,600	40	540	M2	Internal Plaster	اسمنت بلاستر داخلي	E2
27,900	45	620	M2	External Plaster	بلاستر خارجي	E3
1,920	8	240	M.L	Hidden Skirting	النطة المخفية	30
AED 100,920.00				Total Plaster	إجمالي البلاستر	
				أعمال الطبقات العازلة		F
3,000	3000	1	LS	Damp Proof membrane	عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية	F1
28,500	100	285	M2	Combo Roof insulation 40mm	عزل السطح (كومبو 40مم)	F2
0	5000	0	M2	insulation under ceiling	عزل الاسقف antifungs	F3
3,200	800	4	M2	Wet Area water proof (Cementous)	عزل أرضية الحمامات (اسمنتي)	F4
0	0	1	M2	Balcony water proof (Cementous)	عزل أرضية البلكونات (اسمنتي)	F5
AED 34,700.00				Total Water proof	إجمالي الطبقات العازلة	
Floors and Walls Finishing				تركيب اكساءات الارضيات و الجدران		G
2,250	50	45	M2	Flooring for main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	G1
2,250	90	25	M2	Steps of main entrance and Ramp	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	G2
0	0	0	M2	1st floor balcony if any	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	G3
16,000	50	320	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	G4
3,840	120	32	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للفيلا	G5
22,000	50	440	M2	Wall tiles	اكساءات الحوائط	G6
2,400	10	240	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات	G7
0	0	0	L.S	flooring protection	حماية من البلاستيك و الجبس للأرضيات	G8
AED 48,740.00				Total of tile works flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
AED 843,200.00				Total of main structure	اجمالي الاعمال الهيكل	

أولاً : اعمال الهيكل

Electromechanical Works				ثانيا : اعمال الالكتروميكانيكال		
MEP works till handing over				اعمال MEP حتي التسليم		H
25,000	25000	1	L.S	supply and install drainage and water pipes	توريد وتركيب بايبات الصرف و التغذية	H1
9,000	9000	1	L.S	Supply and install Electrical pipes	توريد وتركيب بايبات الكهرباء و الاتصالات	H2
3,500	3500	1	L.S	supply and install central vacuum pipes	توريد وتركيب بايبات الشفط المركزي	H3
15,000	15000	1	L.S	Drainage clean out works	تنفيذ الكلين اوت	H4
0	0	1	L.S	Fire alarm and emergency lights	انذار الحريق و اشارة الطوارئ	H5
1,500	1,500	1	No	Install tanks above roof	تركيب خزانات المياه أعلى السطح	H6
0	1,500	0	No	install underground water tank	تركيب خزان مياه تحت الأرض	H7
0	0	1	No	install tank for AC water	تركيب خزان استرجاع مياه التكييف	H8
1,800	900	2	No	install central heater	تركيب السخان المركزي	H9
8,500	8,500	1	L.S	install sanitary wares	تركيب الأطقم الصحية	H10
1,200	1,200	1	L.S	Pipes for 6 no's Camera	تأسيس 9 نقاط كاميرا	H11
60,000	60,000	1		supply and install other works till authorities handing over	توريد وتركيب باقي أعمال حتي التسليم	H12
AED 125,500.00				Total of Electromechanical		اجمالي الالكتروميكانيكال

ثانياً : اعمال الالكتروميكانيكال

Supply Finishings				ثالثا : توريد التشطيبات	
Supply porcelane				توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
0	0	44	M2	Flooring of main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للقبلا
0	0	25	M2	Steps of main entrance and Ramp	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
0	0	0	M2	1st floor balcony if any	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد
0	0	320	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض
0	0	32	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للقبلا
0	0	440	M2	Wall tiles	اكساءات حوائط
0	0	240	L.M	Skirting	النعلات حسب المواصفات
AED 0.00				إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
Supply and install alluminium handrel				توريد الألمنيوم والزجاج والهندريل	
44,400	370	120	M2	Supply and install aluminum and glass	توريد و تركيب الألمنيوم و الزجاج
8,000	800	10	L.M	Handrail for Stairs and Double height	الهندريل للدرج والدابل هايت
AED 52,400.00				أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل	
Supply and install wooden doors				توريد الأبواب الخشبية توريد و تركيب	
0	0	1	0	Main entrance Door	الباب الخارجي للقبلا الارتفاع
0	0	1	0	Majlis Door	الباب الخارجي للمجلس الارتفاع
0	0	14	0	Rooms and toilet doors	أبواب الغرف والحمامات
0	0	5	0	Services room doors	أبواب الغرف الخدمية الارتفاع
AED 0.00				إجمالي توريد أعمال الأبواب الخشبية	
Supply switches and sockets				توريد سويتشات و سوكت	
1,200	1,200	1	PICE	Supply sockets	سعر توريد السوكتات
1,000	1,000	1	PICE	supply switches	سعر توريد السويتشات
AED 2,200.00				إجمالي توريد سويتشات و سوكت	
				توريد الاطعم الصحية	
		مغاسل	اطعم	الكرسي	العدد
0	0	0	0	2	Sanitary ware and counter for Salaa and Majlis toilets
0	0	0	0	5	Sanitary ware and counter for bed rooms toilets
0	0	0	0	1	Sanitary ware and counter for maid room toilet
0			0	1	Kitchen mixer
AED 0.00				إجمالي سعر الاطعم الصحية (M)	
Supply of electromechanical				اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
1,400	700	2	PICE	Pumps - best quality	مضخات نوعية ممتازة
1,600	1,600	1	No	water tanks above roof	خزانات المياه اعلى السطح
1,800	1,800	1	No	Under ground water tank	خزان مياه تحت الأرض
0	0	1	No	Water tanks for AC water	خزان استرجاع مياه التكييف
6,000	3,000	2	No	Central Heater	السخان المركزي
10800				إجمالي سعر اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
Supply and install wall gates and services stair				توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
0	0	1	L.S	boundary wall gates Big and small	بابي السور باب كبير و باب صغير
0	0	1	L.S	External Steel stair	سلم خارجي معنني
AED 65,400.00				ثالثا : توريد التشطيبات	

ثالثا : توريد التشطيبات

Elevation Works				رابعاً : أعمال الواجهات		رابعاً : أعمال الواجهات	
Elevation Works supply and install				أعمال الواجهات توريد و تركيب			P
0	0	0	L.S	Cast Aluminum Tubes Same 3d	تيوبات كاست المنيوم خاصة حسب 3د		P1
0	0	0	L.S	2 layers stucco	تنفيذ طبقتين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون الاسود حسب 3د ان وجد		P2
17,550	27	650	M2	External Painting for villa gravio	اصباغ خارجية لحوائط الفيلا		P3
0	0	1	M2	Aluminum sheet same 3d	الومنيوم شيت خاصة حسب مناظير 3د ان وجد		P4
0	0	1	M2	porcelain glue best	توريد و تركيب بورسلان بلاصق ممتاز		P5
0	0	1	M2	supply and install clay tiles	توريد وتركيب قرميد ان وجد		P6
0	0	1	M2	supply and install GRC	توريد و تركيب جي ار سي ان وجد		P7
0	0	1	M.L	supply and install decoration	توريد و تركيب الكورنيش		P8
0	0	1	L.S				P9
AED 17,550.00				اجمالي اعمال الواجهات			
Boundary Wall Works				خامساً: أعمال السور		خامساً: أعمال السور	
				أعمال السور الخارجي للفيلا			Q
48,000	48,000	1	L.M	substructure works	أعمال تحت منسوب الارض		Q1
40,000	40,000	1	M3	supper structure works (concrete - block - plaster)	اعمال فوق منسوب السور بما يشمل (الخرسانة-اعمال الطابوق -اعمال بلاستر)		Q2
10,350	23	450	M2	Painting Works	اعمال صبغ خارجي		Q3
AED 98,350.00				Total Boundary Wall		اجمالي اعمال السور	
رابعاً: بنود على المالك							
الرقم	البنود	الرقم	البنود	الكمية	السعر	الإجمالي	
T1	توريد وتركيب اعمال الاسماءات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي	U1	عزل الأسقف نوعية الكتل للمتر المربع	1	1	1	
T2	التكييف ، ونظام Smart Home		Altic for ceiling by M2				
T3	الديكورات الجبسية والأسقف المستعارة	U2	الاسمنت بلاستر للحوائط الداخلية للمتر المربع	1	1	1	
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ		Internal plaster by M2				
T5	الدش والاتركوم والكميرات	U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	1	1	1	
T6	قروقات السور		slidding / folding doors by M2				
T7	دفان قطعة الأرض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي	U4	تغيير من فول امبريل للكيرتن وول للمتر المربع	1	1	1	
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية		changing aluminum to curtain wall instead of full umbrella				
T9	ضريبة القيمة المضافة	U5	الأعمال التمديدات حالة رغبة المالك في إضافة سمات هوم للمناير والتكليف و لاقط حركة	1	1	1	
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة		pipes works in case of client want to add smart for curtains , AC , moving sensor				
T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة "الاعمال المدنية على المقاول"	U6	الأعمال الخرسانية بسمكة 10 سم للارضيات لتركيب البورسلان دور اول و ارضي باللاصق	1	1	1	
T12	الإنارة الداخلية "توريد وتركيب المالك "		Concrete 10 cm for porcelain for GF & 1st by glue				
T13	الإنارة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"	U7	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب الحجر الخارجي	1	1	1	
T14	اعمال الكهرباء والكثيكة والمكانين والتشغيل و صندوق الكهرباء للمسبح ان وجد		bitumen painting for external elevations for stone works				
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية						
			Total pices for works out of contract if client want to add			7	
			إجمالي سعراعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها				

ملخص أسعار المشروع

AED 843,200.00	AED 54,000.00	Dewatering, Soil replacement and Mobilization	المياه الجوفية و إحلال التربة وتجهيز الموقع	أولاً : أعمال الهيكلي
	AED 229,390.00	Substructure Works	أعمال تحت منسوب الأرض	
	AED 248,200.00	super Structure Works	أعمال فوق منسوب الأرض	
	AED 48,740.00	total for installing flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
	AED 127,250.00	Total Block Works	اجمالي الطابوق	
	AED 100,920.00	Total Plaster	إجمالي البلاستر	
	AED 34,700.00	Total Water Proofing	إجمالي الطبقات العازلة	
AED 125,500.00	AED 125,500.00	Total Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	2
AED 65,400.00	AED 0.00	flooring and Walls	توريد اكساءات الارضيات و الجدران	ثالثاً : توريد التشطيبات
	AED 52,400.00	Aluminum and handrail	توريد الألمنيوم والزجاج والهاندرايل	
	AED 0.00	Wooden door supply and installation	توريد الأبواب الخشبية وتوريد و تركيب	
	AED 2,200.00	switches and sockets	توريد سويتشات و سوكت	
	AED 0.00	Supply sanitary wares	توريد الأطقم الصحية	
	AED 10,800.00	Supply electrochemical items	اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
	AED 0.00	Supply and install boundary wall gates and services steel stair	توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
AED 17,550.00	AED 17,550.00	Total Elevations Works	اجمالي أعمال الواجهات	4
AED 98,350.00	AED 98,350.00	Boundary wall works	أعمال السور الخارجي للفيللا	5
AED 1,150,000.00		Total Project value without VAT	اجمالي سعر المشروع بدون ضريبة	
SUMMARY		ملخص البنود		
AED 968,700.00	Main structure with electromechanical	سعر الهيكل مع الكترولوميكانيكال مع تركيب سيراميك		
AED 1,051,650.00	Total main Structure with electromechanical with finishes	سعر الهيكل مع الكترولوميكانيكال مع التشطيبات		
AED 174.57	Foot Prices without finishes	سعر الفوت بدون تشطيبات		
AED 189.52	Foot Prices without finishes	سعر الفوت مع تشطيبات		
AED 98,350.00		سعر السور		
AED 1,150,000.00	Total Villa Price	سعر الفيللا مع السور		
AED 57,500.00	VAT 5%	الضريبة 5%		
AED 1,207,500.00	Total Project Value with VAT	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)		
توقيع المالك مطابق للهوية - Client	توقيع وختم المقاول - contractor	توقيع وختم الاستشاري / consultant		
احمد ابراهيم النعيمي	القيصر لمقاولات البناء	سافانا ديزاين اين للاستشارات الهندسية		
ملاحظات المالك		ملاحظات المقاول		
		1		
		2		

SAVANA



DESIGN

عقد الاتفاق Agreement

بإشرافنا نحن

سافانا ديزاين للإستشارات الهندسية والتصميم الداخلي- رأس الخيمة

مكتب 407 أبراج جلفار رأس الخيمة
525015080

تم الاتفاق بين كل من

الطرف الاول	المالك	احمد ابراهيم النعيمي
الطرف الثاني	المقاول	القيصر لمقاولات البناء
الطرف الثالث	(الاستشاري)	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية

المشروع

وصف المشروع	فيلا دور أرضي و اول وسور
المنطقة	الخران
رقم القسيمة	403100010

سعر الفيلا مع السور (بدون الضريبة)	1,150,000
------------------------------------	-----------

يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة المشروع المذكور اعلاه لقاء مبلغ وقدره
 مليون ومائة وخمسون ألف درهم اماراتي
 و ذلك حسب المتفق عليه والمعتمد وفق للمناقصة التي جرت

توقيع وختم المقاول	توقيع وختم المالك	توقيع وختم الاستشاري
 	 	 

بنود العقد



كافة مستندات المشروع و جميع متعلقاته متكاملة فيما بينها و تشمل المشروع ككل أي بحال عدم ذكر اي بند بالمواصفات او المخططات وتم ذكره بجدول الكميات او المخططات المعتمدة أو أي مستند اخر غير ذلك , والعكس صحيح على المقاول الالتزام به و العمل على تضمينه بأعمال المشروع اينما ذكر . على المقاول ارجاع العقد موقع علي كل صفحة والمواصفات و المخططات وتوقيعه عليها يعتبر انه اطلع علي جميع تفاصيل المشروع

1

الاطلاع علي جميع مخططات المشروع

1

على المقاول قبل توقيع العقد الاطلاع على المخططات و المواصفات و الشروط و التأكد من تطابق جميع المخططات الانشائية والمعمارية والخدمات و المناظير 3D وتنبيه الاستشاري لأي اختلاف في تطابق المخططات وذلك لتفادي التغيير و التعديل في الموقع قبل التنفيذ و في حالة عدم تنبيه الاستشاري بوجود اختلاف قبل الشروع في العمل يتحمل المقاول كامل المسؤولية في التعديلات المطلوبة و التأخير المترتب عن ذلك و اعتبار أن توقيعه عليها يعني موافقته على جميع ما ورد بها وتعتبر المناظير المقدمة من الاستشاري في ملف المناقصة هي المعتمدة من ناحية الشكل و التشطيبات في حال اختلاف مع المخططات المعتمدة .

إصدار التعليمات, الرسوم

لا يحق للمالك اصدار اي تعليمات للمقاول تتعلق بتنفيذ المشروع الا عن طريق الاستشاري

2

مقاولي الباطن

2

يجوز للطرف الثاني اسناد جزء من الاعمال الى مقاولي الباطن المعتمدين والمسجلين لدى البلدية بموجب موافقة خطية من الاستشاري
يكون المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن اعمال المقاول الباطن من حيث الجودة والتنفيذ واصول الصنائه والضمانات
يتعهد الطرف الثاني بالتنسيق بين جميع المقاولين الباطن دون اي استثناء ودون اي احقية في المطالبة باي مبلغ اضافة نظير ذلك.

3

فسخ التعاقد

3

يحق للمهندس الاستشاري فسخ العقد في الحالات

إذا تأخر المقاول عن بدء الاعمال بعد تسليم الموقع

إذا تأخر المقاول في اتمام العمل وتسليمه في المواعيد المحدده لكل مرحلة في الجدول الزمني المعتمد

إذا اظهر المقاول بطئا في سير العمل لدرجة يرى الاستشاري منها عدم قدرة الطرف الثاني على اتمام العمل في موعده على ان يقوم الاستشاري بتنبيه المقاول خطيا

SAVANA



DESIGN

إذا اخل المقاول ببرنامج العمل المحدد بشكل يؤثر على مستوى التنفيذ أو الإخلال بالموصفات المتفق عليها

إذا انسحب المقاول عن العمل أو تركه أو أفلس

إذا أسند الطرف الثاني العمل لمقاول باطن دون اخطار الاستشاري

في حال تاخير الطرف الاول عن سداد اي من مستحقات الطرف الثاني في موعد اقصاه 30 يوم فمن حق الطرف الثاني التوقف عن العمل وذلك بعد اخطار الاستشاري خطيا وتحسب فتره التأخير على المالك لصالح المقاول كمدة اضافية للمشروع.

يحق للطرف الثاني الغاء التعاقد في حالة تاخير المالك باختيار التشطيبات مما يعود بالضرر على المقاول

4

الاثار المترتبة على فسخ العقد

4

حساب غرامة التأخير على الطرف الثاني طبقا للعقد حتى تاريخ ابلاغ المقاول بقرار السحب.

يتم تنفيذ الاعمال المتبقية كلها أو بعضها على حساب المقاول على ان تطرح الاعمال المتبقية في مناقصة جديدة أو يعهد بتنفيذها الى احد المقاولين بطريق الممارسة مع تحميل المقاول النتائج المترتبة عن هذا الاجراء

حجز اي دفعات متبقية للمقاول وحجز الضمانات البنكية ومحجوزات الصيانة لحين الانتهاء من المشروع (تمويل خاص فقط).

5

حل النزاع

5

اي نزاع ينشأ عن تطبيق احكام هذا العقد يكون الفصل فيه اختصاص محكم يتفق عليه الطرفان أو ترشحة الجهات والدوائر المختصة.

6

محجوزات الصيانة

6

يستقطع 5% من قيمة الاعمال المنفذه بالدفعات الجارية أو التي يتم صرفها بمعرفة المقرض كمحجوز صيانة وذلك ضمانا لحسن تنفيذ الاعمال وبعد الاستلام الابتدائي وحصر الاعمال نهائيا يتم صرف المستحقات الختامية للاعمال بعد استقطاع ما على المقاول من التزامات وما سبق صرفه كدفعات ويصرف له الباقي بعد حجز محجوز الصيانة من قيمة الاعمال المنفذة لمدة سنة من تاريخ الاستلام الابتدائي (تمويل خاص فقط).

الإستلام الابتدائي للمشروع

7

7



يجب على المقاول اخطار الاستشاري باليوم الذي يتم فيه انتهاء الاعمال على ان يكون هذا الاخطار قبل حلول هذا اليوم باسبوع على الاقل ليتم اخطار المالك والمقاول بموجب الاستلام الابتدائي يتم بحضور المقاول او مهندس. وفي حاله عدم حضوره يقوم الاستشاري بعمله في غيابه فاذا ثبت ان الاعمال في حاله تسمح باستلامها يتم تحرير محضرا باستلام الاعمال استلاما مبدئيا في ذات اليوم, اما اذا ثبت عكس ذلك فللاستشاري الحق في عمل محضر اثبات حاله, وفي جميع الاحوال تكون المحاضر التي يحررها الاستشاري حجة على المقاول ولو لم يحضر او يوقع على المحضر, لا يقوم الاستشاري باعادة المعاينة الا اذا اخطره المقاول بموعد انتهاء الاعمال وقبل اسبوع من الحلول على الاقل وفي حال وجود ملاحظات على اعمال المشروع لا تمنع من الاستلام الابتدائي يتم استلام المشروع ويعطى المقاول سبعة ايام لانتهاء تلك الملاحظات وفي حال عدم انتهائه من هذه الملاحظات يعتبر محضر الاستلام الابتدائي لاغيا.

8

الاشراف الهندسي من قبل الاستشاري

8

يتم دفع رسوم شهرية مقابل الاشراف (600) درهم بدون الضريبة وذلك يتضمن الزيارات الاسبوعية والمتابعة بشكل عام في حال تجاوزت مدة انتهاء المشروع على المدة المتفق عليها , يتم دفع رسوم الاشراف من قبل الطرف المتسبب في التأخير
(المالك او المقاول) في حال كان الطرفين متسببين في التأخير ف يتم دفع الرسوم المتبقية لأشراف مناصفة بين المالك والمقاول.

يحق للاستشاري إيقاف المقاول عن العمل في حالة عدم التقيد بتعليمات الإستشاري ويسري هذا على المقاولين الذين يحضرهم المقاول الرئيسي أو المالك

الطرف الثالث غير مسؤول إذا لم ينجز المشروع بالكامل خلال مدة التنفيذ المتعاقد عليها بين الطرفين الاول والمقاول.

في حال طلب المالك إيقاف الاشراف على المشروع وفسخ العقد بعد انتهاء مدة التنفيذ وقبل ان ينتهي انجاز المشروع بالكامل يجب ان يكون هذا الطلب خطيا قبل شهر على الاقل من انتهاء مدة التنفيذ وبعد موافقة الطرف الثالث فانه يحق للاستشاري تحصيل اتعاب اشراف ثلاثة اشهر اضافية على مدة العقد حسب ما هو مذكور في المادة السادسة عشر من هذا العقد وذلك كتعويض عن الضرر الذي يلحق بالاستشاري نتيجة فسخ العقد واخلاء الطرف.

في حال طلب المالك إيقاف الاشراف خلال مدة التنفيذ دون مبرر فانه من حق الاستشاري تحصيل اتعابه كاملة حسب ما هو مذكور في هذا العقد قبل اخلاء الطرف وانهاء مهمة الاستشاري وبشرط الا يترتب على هذا الطلب اي ضرر على الطرف الثاني.

الاستشاري غير ملزم بالاشراف على أي أعمال خارج التصميم المعماري والإنشائي (التكيف الديكور - المسابح - المصاعد - الحديقة).

الإستلام النهائي للمشروع

9

9

SAVANA



DESIGN

بعد انتهاء فترة ضمان الصيانة المحددة في العقد، يصدر الاستشاري شهادة الاستلام النهائي بعد معاينة المشروع شريطة ان يكون المقاول قد قام بكل ما يترتب عليه من التزامات خلال فترة الصيانة حيث لا يوجد اي عيوب في المشروع تمنع من اصدار هذه الشهادة من اجل صرف محجوز الضمان وقدره (5%) من قيمة العقد الاجمالية. ويلتزم المقاول بدفع مبلغ 2500 درهم كاتعاب للاستشاري نظير ذلك.

10	مدة الصيانة	10
علي المقاول متابعة ملاحظات المالك والاستشاري و صيانتها بعد الاستلام الابتدائي وحتى الاستلام النهائي للمشروع و في حال عدم تجاوب المقاول يحق للمالك عدم التوقيع على التسليم النهائي حتي تتم معالجة جميع الملاحظات . الطرف الثاني مسؤولا عن سلامة الهيكل الخرساني للمبنى المذكور اعلاه لمدة 20 سنة (عشرين سنة) من تاريخ الاستلام الابتدائي.		
11	الصيانة	11
تبدا اعمال الصيانة للمشروع لمدة عام كامل بعد تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع مباشرة.		
12	انسحاب المقاول بدون سبب	12
اذا انسحب المقاول من العمل بالمشروع بدون سبب مقبول من الاستشاري يقوم بدفع ما قيمته 10% من العقد لصالح المالك ودفع رسوم رسو العطاء وارساء المناقصة ونسبتها (4%) من قيمة اجمالي عقد المقاوله كاملا.		
13	امتناع المالك التسليم الابتدائي	13
في حالة امتناع المالك عن التوقيع على محضر الاستلام الابتدائي او النهائي سيتم اخطاره بضرورة بيان السبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، فان انتهت هذه المهلة دون بيان اسباب امتناعه او ان الاسباب التي ابداهها غير مقنعه من وجهة نظر الاستشاري، فانه يجوز للاستشاري استلام المبنى وتسليم المقاول كافة مستحقاته ويعتبر المبنى في حوزة المالك وتحت مسؤوليته من تاريخ الاستلام.		
14	فسخ عقد الاستشاري	14
في حالة رغبة المالك في فسخ العقد مع الاستشاري بعد اعتماد المخطط لدى البلدية فعليه دفع 2% من قيمة المشروع للاستشاري كتعويض وضياح فرصة و نظير اتعابه.		
15	اتعاب الاستشاري	15
يلتزم الطرف الثاني دفع نسبة من قيمة عقد المقاوله كاملا مقابل المخططات المعتمدة و المناقصة كذلك الامر عن أي أعمال اضافية التي تضاف الى العقد لاحقا .		
16	التاخير عن مراحل الجدول الزمني	16



أحمد



SAVANA



DESIGN

الطرف الثاني ملزم بتقديم جدول زمني قبل توقيع العقد ويتم اعتماده من الطرف الثالث فقط ويتم تطبيق غرامة 2000 درهم للمالك في حال تأخر المقاول عن انجاز كل مرحلة على حده في الجدول الزمني و دون سبب مقنع للتأخير وتلغى الغرامة في حال اجاز المشروع حسب المدة المتفق عليها .

17 توريد مواد خارجة عن المواصفات 17

يتم تغريم الطرف الثاني 2000 درهم (للمالك) في حال تم تركيب اي مادة او خامة مخالفة للمواصفات المعتمدة وغير مقبولة من الاستشاري .

18 اعتماد الامر التغييري 18

في حال تم العمل على المخططات المعدلة من غير تقديم الامر التغييري من قبل الطرف الثاني للاستشاري و المالك لاعتماده فإن المقاول يتحمل مسؤوليته بذلك.

19 تقرير شهري 19

الطرف الثاني ملزم بتقديم تقرير شهري كتابي عن سير الاعمال في الموقع ويتم تغريمه درهم 500 بحالة عدم الالتزام يدفعها للمالك او متابعة و تقرير يومي عن طريق مجموعة الواتساب الخاصة بالمشروع.

20 الدفعات الخاصة 20

الدفعات الخاصة تتم عن طريق الاستشاري فقط وفي حال تم دفع المالك الدفعة مباشرة للمقاول وبدون علم الاستشاري فإن المالك يتحمل مسؤوليته بذلك .

21 تقرير مع كل دفعة خاصة 21

يتم تقديم تقرير مفصل من قبل المقاول عند كل دفعة يتم تقديمها ويكون التقرير شامل لكافة الاعمال المنجزة والجارية وموضحة بالصور والتفاصيل اللازمة .

22 اختيار مواد التشطيب 22

يجب على المالك اختيار المواصفات المتعلقة به تجنباً للتأخير وذلك يتم بالتنسيق مع الاستشاري لكل مرحلة وبند على حدى , في حالة تأخير المالك فان المقاول لا يتحمل أي مسؤولية.

23 المناقصة 23

يتم تقديم المناقصة من قبل المقاول للاستشاري بكامل تفاصيلها من حساب كميات والمخططات و 3D مع ختم وتوقيع على كل ورقة او مخطط يتم تقديمه معرفا بالتاريخ .

24 الدفعة الختامية 24

لا يتم اعتماد الدفعة الختامية وصرفها للمقاول الا بعد استيفاء الاتي:

SAVANA



DESIGN

رخصة البناء الاصلية.

مفاتيح المبنى الداخلية والخارجية.

جدول الأحمال الخاص بتوصيل الكهرباء والماء

عدم ممانعه من البلدية بتوصيل الكهرباء والماء

خطاب ضمان الطبقات العازلة لمدة 25 سنوات

خطاب ضمان اعمال الدهانات لمدة 3 سنوات

خطاب ضمان خزانات المياه لمدة 3 سنوات

خطاب ضمان الاجهزة (سخانات + مراوح شفط + المضخات) (اذا كانت من ضمن الأعمال المشمولة بعقده)

ضمان البلاستر الداخلي العازل 10 سنوات

25

الالتزام بدفع الضريبة

25

يلتزم كل الأطراف المساهمون في هذا المشروع بمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم (08) لسنة 2018. ولائحته التنفيذية المعلنة و اللذان ينظمان ضريبة القيمة المضافة (VAT) و تطبيقها في دولة الامارات حيث تحتسب نسبة 5% يلتزم المالك بسداد هذه النسبة للمقاول والاستشاري مع كل دفعة مستحقة .

26

شيك الضمان

26

على المقاول تحرير شيك ضمان باسم المالك بقيمة الدفعة الاولى يسلم لدى الاستشاري و يحفظ عند الاستشاري حتي التسليم الابتدائي .

27

مدة التنفيذ

27

مدة المشروع 24 شهر من تاريخ أمر المباشرة او من تاريخ اصدار شهادة منسوب الحفر

28

عدم التراجع عن السعر بعد توقيع العقد

28

يتحمل المقاول كامل المسؤولية عن عرض السعر المقدم من طرفه بعد توقيع العقد ويعتبر مطلعاً كامل الاطلاع وملماً بجميع الشروط والأحكام والمواصفات المنصوص عليها في أوراق المناقصة وليس له الحق في التراجع أو الاعتراض عن أي بند مهما كانت الأسباب.

29

توفير عمالة قانونية و مهندس ذو خبرة

29



على المقاول الالتزام بما تشمله هذه المناقصة من مواصفات فنية ومدة زمنية وكميات كما عليه تأمين العمالة القانونية وذات الخبرة والكفاءة لتسيير العمل دون اخلال أو توقف ومهندس ذو خبرة كافية لانجاز العمل حسب المواصفات ويكون متواجدا بشكل دائم.

30

تقديم مخططات تنفيذية

30

على المقاول تقديم مخططات تنفيذية كاملة لكافة أعمال الكهروميكانيك او مد الاستشاري بجميع الملاحظات بما يتوافق مع متطلبات الدوائر والجهات المختصة لضمان موافقتها على الأعمال قبل البدء في التنفيذ و الا سيتحمل المقاول تبعات التغيير والتاخير في الموقع ويكون التسعير على مساحات الصببات المنفذة المعتمدة من الاستشاري .

31

مواد غير موصفة

31

على المقاول الحصول على اعتماد المالك والاستشاري للمواد الغير موصفه بالمواصفات قبل التوريد، بخلاف ذلك يتحمل وحده مسؤولية مطابقتها للمواصفات وفي حالة اعتماد المالك مع المقاول مباشرة وبدون الرجوع للاستشاري فإن الطرفان يتحملان المسؤولية ويقتصر دور الاستشاري على متابعة اختيارات المالك فقط دون أدنى مسؤولية على الاستشاري .

32

مدة التعديل عند الاستشاري

32

في حالة طلب المالك للتعديل فانه يتم احتساب المدة التي تم فيها التعديل و الارفاق للجهات المختصة و لا يتحمل الاستشاري مدة التاخير ان كانت خارج نطاق المكتب

33

اختيار المالك شركات التشطيب

33

يحق للمالك اختيار شركات التشطيب مع اعتبار فرق السعر سواء كان بالزيادة أو بالنقصان وتشمل شركات التشطيب : (الأبواب الخشبية - الألومنيوم - الحديد الديكوري - البورسلين - الرخام - السيراميك - الأطقم الصحية) .

34

الزيادة في الأسعار

34

في حالة زيادة أسعار المواد بعد التعاقد بزيادة تتخطى قيمة 10 % من السعر المتعاقد عليه يحق للمقاول التقدم بطلب لاسترداد فرق السعر وذلك بشرط أن يكون معدل سير الأعمال طبقاً للمواعيد المتفق عليها في الجدول الزمني وخلال مدة التعاقد وفي حالة كان المقاول هو السبب في تأخير سير الأعمال أن كانت الزيادة المذكورة ناتجة عن التأخر في العمل يتحمل المقاول كافة تكاليف هذا التأخير من حيث زيادة أسعار المواد .

35

احتساب قيمة التعديل

35

SAVANA



DESIGN

في حالة قيام المالك بالتعديل في المشروع بعد التنفيذ يتم احتساب قيمة التعديل بنفس قيمة وحده قياس البند المعدل بشرط تقديم عرض سعر قبل البدء في أعمال التعديل وإلا لا يحق له المطالبة بأي مبالغ مالية و يحق للاستشاري احتساب قيمة التعديل و تقديمها للمالك .

36	رسوم التعديل	36
في حالة قيام المالك أو المقاول بالتقدم بطلب للاستشاري للإجراء تعديلات على التصميم كلياً يقوم الطرف المتسبب في التعديل بسداد رسوم للاستشاري تقدر ب 2000 درهم للتعديل ويشمل التعديل في المخططات المعماري والانشائية والمناظير والخدمات بأنواعها كالصرف والكهرباء والمياه والاتصالات وخلافه وفي حال كان التعديل بسيط ولا يؤثر على باقي المخططات يتم سداد رسوم 300 درهم للاستشاري ولا يسري هذا في حاله وجود تناقض بين المخططات او بينها وبين المنظور ولا بد من تعديلها لتتطابق المخططات .		
38	تقديم جدول زمني	38
يتعين تقديم جدول زمني و جدول تحليل كميات و أسعار (BOQ) كشرط للتوقيع على العقد و استكمال الرخصة .		
39	في حال تعارض بين اللغتين	39
في حال تعارض في المواصفات بين اللغة العربية و الانجليزية تعتمد اللغة العربية بعد مراجعة الاستشاري .		
40	اختلاف في البنود	40
في حال وجود اختلاف فيما بين البنود و المخططات بما يتعلق بمستندات المشروع يكون القرار الفني و تفسير الاختلاف للاستشاري دون اعتراض الطرفين .		
41	الرسوم	41
كافة الرسوم الخاصة بتحليل العينات وفحصها واختبارها تحتسب جميعها على الطرف الثاني ولا يحق له طلب اي زيادة في الاسعار.		
يحق للاستشاري طلب فحص او تحليل اي عينه لكل مرحلة على حدى من مراحل العناصر وتقع التكلفة على عاتق الطرف الثاني دون طلب اي زيادة في الاسعار.		
42	حق المالك في الاختيار	42

SAVANA



DESIGN

للمالك الحق في اختيار انسب عروض اسعار وان لم يكن أقلها .

43

عدم فتح المعاملة

43

لن يتم فتح اي معاملة في البلدية الا بعد استفاء الشروط والمواصفات الفنية واعتماد الاستشاري

44

اختيار المالك لشركة التكييف والديكور

44

يجب على المالك اختيار شركة التكييف والديكور قبل البدء في الأعمال المدنية لسقف الدور الأرضي وإلا سيتحمل تكاليف أي تعديلات ناتجة عن أعمال التكييف والديكور .

45

سوء مصنعية

45

يحق للاستشاري خصم أو حجز قيم مالية في حالة وجود سوء صناعة أو مصنعية في تنفيذ كافة البنود وعلى المقاول الالتزام بالمواصفات الفنية والاسس الهندسية وتعليمات الاستشاري في معالجة هذه الملاحظات الناتجة عن سوء الصناعة .

46

شهادة الإنجاز

46

يشترط على المقاول الاحتفاظ بالمستندات والفواتير والمواصفات الفنية المتعلقة بالمواد المطبق عليها اشتراطات بارجيل وتقديمها للاستشاري للحصول على التسليم الابتدائي وشهادة الانجاز .

47

مواد من خارج الامارة

47

المقاول غير مسؤول عن توريد المواد من خارج إمارة المشروع, في هذه الحالة يبقى دوره الاستلام والتنزيل في الموقع فقط .

48

استرجاع قيمة البند

48

في حالة اختيار المالك عمل رخام أو حجر أو كسر رخام أو غير ذلك بدل البلاستر والصبغ يتم سحب بند البلاستر من المساحات المطلوبة مع استرجاع قيمته لصالح المالك .

49

اخطار المالك

49

إذا حان موعد اعمال التشطيبات على المقاول اخطار المالك كتابيا قبل شهر من استحقاقها لتوريد التشطيبات .

50

غرامة تأخير

50

تطبق على المقاول غرامة تأخير قيمتها 500 درهم عن كل يوم تأخير اذا كان هو المتسبب في تأخير العمل بحيث لا تتجاوز الغرامة 10% من قيمة عقد المقاوله ويقوم المقاول بدفعها للمالك.

51

توقف العمل

51



[Handwritten signature]





في حال توقف العمل لمدة اسبوعين بدون سبب مبرر ولم يتم اخطار المالك والاستشاري يحق للمالك والاستشاري سحب المشروع بعد اخطار المقاول بالسحب

52 متابعة الاستشاري 52

يقوم الاستشاري بتقديم تقرير مصور عن العمل كل أسبوع عن كامل تطورات المشروع والملاحظات الفنية والتنبيهات للمرحلة لا يتحمل الاستشاري اي مسؤولية في حالة تخاذه المقاول في تنفيذ التعليمات . ولا يتحمل الاستشاري الاشراف عن الاعمال الغير مذكوره في بند التعاقد

53 جدول الدفعات الخاصة 53

تحدد دفعات المشروع في جدول مرافق للعقد يلتزم به كامل الاطراف و يحق للمقاول احتساب نسب جزئية من بعض الاعمال .

54 اجراءات الامن و السلامة 54

الزامية المقاول بتأمين اجراءات الامن والسلامة للمهندسين والعمال في الموقع على مدار مدة تنفيذ المشروع ,وتأمين حمام للعمال...المقاول هو المسؤول الوحيد على نظافة الموقع والتنسيق مع باقي مقاولي الباطن من طرفه ويتحمل المالك مسؤولية مقاولي الباطن من طرفه سواء مسؤوليه خاصة بالامن والسلامة والتأمين عليهم ومسؤولية خضوعهم لقانون العمل

55 حماية المواد من السرقة 55

على المقاول توفير الحماية للمواد المورده للمشروع والخاصه بالبنود الملزم بتنفيذها فقط والا ليس له الحق لاحقا في مطالبه المالك بأي تعويض عن السرقة او التلف لهذه المواد .

علي المقاول تركيب كامرا طاقة شمسية و علي المالك الشريحة.

تنتهي مسوليته المقاوله لهذا البند 55 بعد استخراج شهادة الانجاز

56 تكامل المخططات 56

جميع المخططات والتقارير والفحوصات والشكل الخارجي 3D تعتبر كتلة واحدة وجزأ لا يتجزأ من المشروع ويتم التسعير عليه .

57 دراسة الشكل الخارجي 57

على المقاول دراسة الشكل الخارجي 3D المعتمد من قبل المالك ومطابقته مع كامل المخططات وتقادي المشاكل الممكنة و تسليم المالك المشروع شكلا كما تم اعتماده بالتصميم الثلاثي الابعاد .

58 بايبات الصرف 58

SAVANA



DESIGN

منع خروج باييات الصرف او باييات تصريف المطر على الواجهة الخارجية للفيلا وسيتم توفير حلول بديلة من قبل الاستشاري و علي المقاول تنفيذها بدون زيادة بالسعر .

59

سمارت هوم

59

الاعمال المدنية لسمارت هوم علي المالك ويجب التعاقد مع شركة سمارت قبل تنفيذ صب الاسقف .

60

سحب بنود

60

يحق للمالك سحب بنود التشطيب من المناقصة بشرط ألا تزيد قيمة المواد المسحوبة عن 10 % من قيمة العقد الاجمالية ، و في حال زادت قيمة الأعمال المسحوبة عن 10 % يحق للمقاول في هذه الحالة المطالبة بنسبة 10 % ربح من البنود المسحوبة الزائدة عن نسبة 10 % المسموح سحبها للمالك . و في حاله السحب يكون المالك هو المسؤول عن هذه البنود و عن تنفيذها وضمانها مستقبلا و اذا تأخر المالك في تنفيذ هذه البنود تحسب مده التأخير كمدته اضافيه علي العقد ويقوم بدفع قيمه الاشراف للاستشاري حسب ما هو متفق عليه البنود المسحوبة من المالك لاثار في نسبة الاستشاري الاولي .

61

دقة التسعير وحساب الكميات

61

جدول الكميات المقدم من الاستشاري للتسعير ليس استرشادي و علي المقاول حساب الكميات بشكل دقيق و أي كمية تفوق 5% من حق المالك ان يسترجعها و ان المقاول حسب بالناقص يتحمل هو الفرق

62

السخان المركزي

62

السخان المركزي LINE 3 الخط الراجع من ضمن العقد الحالي وليس خارج العقد و طريقة التمديد حسب تعليمات الاستشاري

63

دفعة مقدمة

63

يجب على المقاول البدء بالاعمال على اساس وجود دفعه مقدمه لا تقل عن 15 % من قيمه التعاقد (بدون ضمانات بنكيه) تدفع للمقاول من المالك او الجهه المموله ولا يسرى او يستمر التعاقد بدونها.

64

تاخر دفعات البنك

64

اذا تأخرت دفعات البنك اكثر من 15 يوم سيتم اضافة المدة على المدة الزمنية الاجمالية المتفق عليها , والمصاريف البنكية على المالك في جميع المراحل

65

اعمال من ضمن العقد

65

يتم تنفيذ اعمال النعلة المخفية و السخان المركزي و الشفاط المركزي و كراسي الحمامات المعلقة و تجويفات جدران الحمامات من قبل المقاول من ضمن العقد.

SAVANA



DESIGN

66	ضمان الهيكل	66
المقاول هو المسؤول الوحيد على هيكل المبني و ضمان الهيكل على مدة 30 سنة.		
67	الغاء طرف من اطراف السور	67
في حال عدم تنفيذ طرف من أطراف السور فيكون سعر التخفيض نسبة وتناسب من اجمالي السعر المتفق عليه للسور .		
68	التدقيق من قبل الاستشاري	68
لايسمح بتغطية أي عمل او مادة قبل تدقيقها وفحصها من الاستشاري وموافقتة عليها، ويتحمل المقاول مسؤولية وتكاليف توفير الإمكانيات لفحص وقياس أي عمل من الأعمال قبل تغطيته.		
69	التربة	69
سعر التعاقد لا يتضمن الحفر في التربة الصخرية و لا يتضمن اعمال الشورينغ ان تطلب الامر ولا نزع المياه.		
لا يتضمن الترفيع او التنزيل من منسوب الارض ولا يتضمن دفان المحيط بالفيلد وخارج القسيمة		
70	المناقصة	70
علي المقاول ارجاع جميع مستندات المناقصة موقعة في كل صفحة و توقيعه عليها بمثابة اعتماده و موافقتة علي كل البنود و اي وثيقة لا يتم ارجاعها تعتبر تسعيرة المقاول ملغية		
71	اعتماد المالك	71
أي تغيير يتم الاتفاق عليه بين المقاول والاستشاري لا يصبح نافذا إلا بعد توقيعه خطيا من المالك أو ممثله.		
72	مساحات المشروع	72
علي المقاول تسعير المشروع بالمساحات المعتمدة من الاستشاري وهي مساحات الصببات المنفذة و عدم حساب فراغ الصببات و ديكورات الواجهة من ضمن الصببات		
73	مرجعية العمل	73
الاستشاري هو الطرف الوحيد الذي يحدد اصول المصنعية و هامش السماح فيها و ليس علي المقاول الا تطبيق تعليمات الاستشاري وان ادى الامر الي تكسير بعض الاجزاء		
74	شركة الكهروميكانيكية	74
علي المقاول عند تقديم المناقصة او عند اختيار شركة mep اعتمادها من قبل الاستشاري اولا		
75	المالك مقاول	75

SAVANA



DESIGN

في حالة المالك يكون هو المقاول تدفع نسبة الاستشاري كاملة قبل البدء في المشروع

76

حقوق التصميم

76

نكون حقوق التصميم فقط لمكتب سافانا للاستشارات الهندسية و لا يجوز لايين كان ان يسجلها باسمه او النسخ عليها .

77

الاشراف الاسبوعي

77

على الاستشاري زيارة الموقع بمعدل مرة كل اسبوع وذلك حسب تقدم الاشغال ولا يتحمل الاستشاري ما ينفذه المقاول في الفترة في ما بين الزيارتين بالرغم من تنبيهات الاستشاري وعلى المقاول تكسير او معالجة الاخطاء

78

استلام المستندات

78

على المقاول إعادة كافة المستندات المرسله اليه من المكتب على سبيل المثال لا الحصر (الكميات - التسعير-العقد - المخططات-وعرض السعر....) موقعة ومختومة من الشركة المتقدمة للمناقصة حسب الأصول ويعتبر المقاول مستبعد من المناقصة تلقائيا عند وجود اي نقص او تحوير في المستندات ماعدا البيانات التي يحق له التعديل فيها (بيانات الشركة-الكميات-التسعير)


79

79

تم الاتفاق بين المالك والمقاول علي ان يتم دفع مبلغ 40000 مقدم ثم 100000 عن طريق البنك والباقي يسدد من قبل المالك علي 24 شهر بمبلغ 4583 درهم والمقاول سيدفع الضريبة و يسترجعها من الهيئة الضرايب بموجب وكالة من المالك

وعليه تم التوقيع والإتفاق

توقيع وختم المالك	الاستشاري	توقيع وختم المقاول
احمد ابراهيم النعيمي	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	0





المالك	المقاول	المنطقة	القسيمة	المشروع
احمد ابراهيم النعيمي	القيصر لمقاولات البناء	الخران	403100010	فيلا دور أرضي و اول وسور

أسعار توريد التشطيبات

سعر التوريد	الوحدة	البند
0	M2	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا
0	M2	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
0	M2	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد
0	M2	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض
0	L.M	اكساء الدرج الداخلي للفيلا.
0	L.M	اكساءات حوائط
0	L.M	الزخارف حسب المواصفات
90	M2	توريد اكساءات الواجهات
مجموع سعر التوريد		0

0	.NO	ارتفاع لسقف الأرضي	توريد الباب الرئيسي للفيلا ارتفاع لسقف الأرضي
0	.NO	توريد الباب الخارجي للمجلس - ارتفاع Cm 250	
0	.NO	توريد أبواب الغرف والحمامات - ارتفاع Cm 250	
0	.NO	توريد أبواب الغرف الخدمية - ارتفاع Cm 250	
0	.NO	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و صغير	
مجموع سعر التوريد		0	

370	m2	full ambrela	سعر توريد الألمنيوم والزجاج
800	m2	هاندريل الدرج الزجاج و الدابل هايت ان وجد ارتفاع 1.70	مجموع سعر التوريد 52,400

0	الأطقم	الاطقم الصحية لحمام مغاسل الصالة والمجلس
0	الكروسي	
0	الكاونتر	
0	الأطقم	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرف النوم
0	الكروسي	
0	الكاونتر	
0	الأطقم	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة
0	الكروسي	
0	المقعدة	
0	.NO	سعر توريد خلاط المطبخ
مجموع سعر التوريد		0

ملاحظات:

اعمال البورسلان و السيراميك و الرخام و الانترلوك المحيطة بالفيلا او المسبح توريد تركيب المالك باستثناء المساحة بين الملحق و الفيلا توريد مالك وتركيب مقاول



مواصفات مواد الهيكل

الحديد	اماراتي / قطري	
الخرسانة	الامارات / النعيمي / الخليج / راس الخيمة	اوريميكس
الطابوق	راكنور / الامارات	دبي مصنع راس الخيمة فقط
الاعمدة	خرسانة ذاتية الدمج	
الخشب	من النوعية الجيدة إلى النوعية الجديدة	

مواصفات المواد الصحية

نوعية تمديدات تغذية المياه	راكثيرم	PIX PIPE	تركيب تحت الاسقف
نوعية بايپات الصرف الصحي	اطلس		ترين
نوعية الخزان تحت الأرض			
نوعية الخزان فوق الأرض			
نوعية السخان المركزي	ارستون ايطالي	ARISTON	
نوعية مكائن الضغط	اسباني / ايطالي		

مواصفات المواد الكهربائية

اللوحات و الصناديق	شنايدر		
مفاتيح الانارة	PANASONIC		مع تيوترال
نوع بايپات و اسلاك الكهرباء	دوكاب		
قواطع رئيسية	DORMAN SWITSH		Abb
الازوليتير	شنايدر		
جي اي بوكس للماخذ ومفاتيح	الفنار		

مواصفات من اختيار المالك

السخان	مركزي مع 2 سخان 200L كل واحد	ARISTON
كراسي الحمامات	معلق مع سماكة جدار 25 سنتم	
الشفط	مركزي مخفي للسطح او للجدران الخارجية	
النعلة	شامل النعلات - مخفية مع ستيل	
الالمنيوم	بروفابل كيرتين وول	
خزان المياه	تحت الأرض مع غرفة	





الباب الرئيسي كاست المنيوم	ارتفاع لسقف الأرضي	
نوع الصبغ	قرافيو ناسونال	
الماء الحار والبارد للشطاف	لا	
نقطة كهرباء سيارة	نعم	2 مع ازوليتير
نقاط اضاءة بالواجهات	نعم	
صرف وتغذية للبانتري الدور الأول	نعم	
نقطة كهرباء السطح	1	
نقطة مياه في السطح	1	
تركيب تمديدات التغذية	تحت الاسقف	
اعمال مدنية للتكييف	مركزي او سبليت علي المقاول	
الدرج الامامي لمدخل الفيلا	طابر مع اضاءة من تحت	
حماية الارضيات بعد تركيب البورسلان	طبقة جبس مع بلاستيك	
خزان استرجاع مياه التكييف	لا يوجد	
مكسرات المغاسل والحمامات	مخفية داخل الجدران	
نظام الصرف الصحي	كلين اوت	
حبات السيراميك	متوسطة	
سعة خزان المياه	1000 جالون	
ارتفاعات الأبواب	Cm 250	
نقاط مياه في السور	عدد 4	
نقاط كهرباء في السور	4	
الحجر والبورسلان الخارجي	0	
نقاط الكاميرا	6	
سعر سيراميك الملاحق	35	
أحواض الزراعة	لا يوجد	
نحلة مخفية للجبس بلاستر	يوجد	
صرف الحمامات الدور الاول	داكت من تحت لفوق السطح تحت الاسقف الي داكت الارضي	
مراوح الشفاط المركزي	اعمال مدنية بايبات على المقاول	
تجويقات جدران الحمامات	جدار واحد حسب الديكور عمق 13 سنت	
نقطة كهرباء ماكينة باب الكراج	نعم	
تركيب قروفات بالسور من داخل	توريد مالك تركيب مقاول	
توريد و تركيب رداد للكلين اوت	من ضمن السعر	
نقاط كهرباء لشبابيك الصالة	2	
تركيب بايبات ساوند سيستم	6	



SAVANA



DESIGN

وعليه تم التوقيع والإتفاق

المالك	الاستشاري	المقاول
احمد ابراهيم النعيمي	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	القيصر لمقاولات البناء

