

حسابات كميات المشروع

معلومات المشروع

عوافي	المنطقة	نايف عبدالله محمد كنذر الاحمد	المالك
406132384	رقم القسيمة	فيلا ارضي اول مع سور	وصف المشروع
5808.00	مساحة البناء بالقدم المربع	133.5	مساحة السور م.طولي



بيانات المقاول

عبدالرحمن معوض مصطفى ندا	Engineer	المهندس	القنصر لمقاولات البناء	Contra name	اسم الشركة
559771888	Phone No	رقم الهاتف:	10/4/2025	Date	تاريخ
شهر 20	Construction period	مدة تنفيذ	59892	License number	

ختم الشركة العارضة / Contractor Stamp

عرض السعر / Price OFFER

	994,314	Total villa cost	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	125,340	Total Boundary wall cost	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	1,119,654	Total Villa and Boundary wall	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا مع السور
	55,983	VAT	الضريبة
	1,175,637	Total project value with Vat	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

The prices should include all contract activities in specification , confirming all drawings with project 3d

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظر ال 3D والموافقة عليها

Bill of Quantities should be accurate and not pass 5%

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

contractor should send queries to consultant for any item not clear in the tender

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .

CIVILE WORK

أولا : أعمال الهيكل

				أعمال المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع		A
0	0	0	L.S	Dewatering	تجفيف المياه الجوفية	A1
0	0	0	L.S	Soil replacement	إحلال التربة	A2
6,000	6000	1	L.S	Mobilization	تجهيز الموقع	A3
AED 6,000.00			dewatering , soil replacement and Mobilization		المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع	
substructure works				أعمال تحت منسوب الأرض		B
7,380	9	820	M3	Excavation	الحفر	B1
14,400	45	320	M3	Road base	الروديس	B2
8,800	400	22	M3	PCC under foundation	خرسانة أسفل القواعد	B3
62,000	800	77.5	M3	RCC Foundation	خرسانة للقواعد	B4
4,800	800	6	M3	Neck Columns	خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	B5
16,200	90	180	M2	Solid block under tie beams	طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	B6
22,500	900	25	M3	Tie beams	الجسور الأرضية	B7
3,000	3,000	1	L.S	water proof for substructure	عزل تحت منسوب الأرض	B8
500	500	1	L.S	Polythene sheet	لوحات البولي إيثيلين	B9
12,600	11	1200	M3	back filling and compaction	الدقان والدمك	B10
15,750	500	31.5	M3	Flooring	الخرسانة الأرضية	B11
2,000	2,000	1	L.S	Ant termite	معالجة النمل الأبيض (مرتين)	B12
9,000	9,000	1	L.S	Under ground water tank	غرفة المياه تحت الأرض	B13
9,000	9,000	1	L.S	under ground tank for AC water	غرفة استرجاع مياه التكيف تحت الأرض	B14
9,000	9,000	1	L.S	septic tank	بالوعة الصرف الصحي	B15
9,000	9,000	1	No	manhole works	توريد وتركيب أعمال المناهيل	B16
AED 205,930.00			substructure works		أعمال تحت منسوب الأرض	
Super Structure				أعمال فوق منسوب الأرض		C
13,000	1,000	13	M3	GF Columns	خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	C1
63,360	880	72	M3	GF Slab	خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	C2
12,000	1,000	12	M3	1st floor Columns	خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	C3
64,800	900	72	M3	1st floor slab	خرسانة مسلحة للسقف الأول	C4
0	0	0	M3	Roof slab	خرسانة الروف	C5
5,400	900	6	M3	RCC for internal stairs	خرسانة مسلحة السلالم الداخلية	C6
10,800	900	12	M3	RCC for external stairs	خرسانة مسلحة السلالم الخارجية	C7
10,000	10,000	1	L.M	Lintels	خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل	C8
6,000	600	10	M3	RCC Parapet	خرسانة مسلحة للباربيت	C9
0	0	0	M3	Concrete for decoration	خرسانة مسلحة للكورنيش	C10
AED 185,360.00			أعمال فوق منسوب الأرض			
				أعمال الطابوق		D
0	0	0	M2	Hollow Block 25cm	طابوق خالي 25 صم	D1
16,960	80	212	M2	Insulated Block 25 cm	طابوق معزول 25 صم	D2
0	0	0	M2	Insulated Block 20 cm	طابوق 20 صم معزول	D3
34,000	80	425	M2	Hollow Block 20cm	طابوق خالي 20 صم	D4
0	0	0	M2	Hollow Block 15cm	طابوق خالي 15 صم	D5
14,700	60	245	M2	Hollow Block 10cm	طابوق خالي 10 صم	D6
AED 65,660.00			اجمالي الطابوق			

أولاً : أعمال الهيكل

				أعمال البلاستر		E
42,000	40	1050	M2	Internal Gypsum Plast	بلاستر داخلي عازل	E1
8,400	30	280	M2	Internal Plaster	اسمنت بلاستر داخلي	E2
25,900	35	740	M2	External Plaster	بلاستر خارجي	E3
1,000	20	50	M.L	Hidden Skirting	النطة المخفية	30
AED 77,300.00				Total Plaster	إجمالي البلاستر	
				أعمال الطبقات العازلة		F
1,500	1500	1	LS	Damp Proof membrane	عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية	F1
19,440	80	243	M2	Combo Roof insulation 40mm	عزل السطح (كومبو 40مم)	F2
5,000	10	500	M2	insulation under celing	عزل الاسقف	F3
1,600	40	40	M2	Wet Area water proof (Cementous)	عزل أرضية الحمامات (اسميتي)	F4
1,280	80	16	M2	Balcony water proof (Cementous)	عزل أرضية البلكونات (اسميتي)	F5
AED 28,820.00				Total Water proof	إجمالي الطبقات العازلة	
Floors and Walls Finishing				تركيب اكساءات الارضيات و الجدران		G
10,400	80	130	M2	Flooring for main entrance	اكساءات أرضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	G1
1,900	100	19	M2	Steps of main entrance and Ramp	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	G2
0	0	0	M2	1st floor balcony if any	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	G3
19,350	43	450	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات أرضيات الدور الاول و الارض	G4
5,700	150	38	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للفيلا	G5
25,714	43	598	M2	Wall tiles	اكساءات الحوائط	G6
3,000	3,000	1	L.M	Skirting	النعلات حسب المواصفات	G7
3,500	3,500	1	L.S	flooring protection	حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	G8
AED 69,564.00				Total of tile works flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
AED 638,634.00				Total of main structure	اجمالي الاعمال الهيكل	

أولاً : اعمال الهيكل

ن

Electromechanical Works				ثانياً : اعمال الالكتروميكانيكال		
MEP works till handing over				اعمال MEP حتى التسليم		H
20,000	20000	1	L.S	supply and install drainage and water pipes	توريد وتركيب بايبات الصرف و التغذية	H1
14,000	14000	1	L.S	Supply and install Electrical pipes	توريد وتركيب بايبات الكهرباء و الاتصالات	H2
14,000	14000	1	L.S	supply and install central vacuum pipes	توريد وتركيب بايبات الشفط المركزي	H3
15,000	15000	1	L.S	Drainage clean out works	تنفيذ الكلين اوت	H4
1,000	1000	1	L.S	Fire alarm and emergency lights	انذار الحريق و اشارة الطوارئ	H5
2,000	2000	1	No	Install tanks above roof	تركيب خزانات المياه أعلى السطح	H6
5,000	5000	1	No	install underground water tank	تركيب خزان مياه تحت الأرض	H7
5,000	5000	1	No	install tank for AC water	تركيب خزان استرجاع مياه التكييف	H8
1,500	1500	1	No	install central heater	تركيب السخان المركزي	H9
5,000	5000	1	L.S	install sanitary wares	تركيب الأطقم الصحية	H10
1,200	200	6	L.S	Pipes for 6 no's Camera	تأسيس 6 نقاط كاميرا	H11
32,000	32000	1	L.S	supply and install other works till authorities handing over	توريد وتركيب باقي أعمال حتى التسليم	H12
AED 115,700.00				Total of Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	

ثانياً : اعمال الالكتروميكانيكال



Supply Finishings				ثالثا : توريد التشطيبات	
Supply porcelane				توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
6,500	50	130	M2	Flooring of main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا
1,520	80	19	M2	Steps of main entrance and Ramp	ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
0	50	0	M2	1st floor balcony if any	ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد
15,750	35	450	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض
9,500	250	38	L.M	internal steps	اكساء الدرع الداخلي للفيلا
29,900	50	598	M2	Wall tiles	اكساءات حوائط
10	10	1	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات
AED 63,180.00				اجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
Supply and install alluminuim handrel				توريد الالمنيوم والزجاج والهاندريل	
61,000	500	122	M2	Supply and install aluminum and glass	توريد و تركيب الالمنيوم و الزجاج
33,600	1,200	28	L.M	Handrail for Stairs and Double height	الهاندريل للدرج والدابل هايت
AED 94,600.00				أعمال الالمنيوم والزجاج والهاندريل	
Supply and install wooden doors				توريد الأبواب الخشبية وتوريد و تركيب	
0	15,000	0	15,000	Main entrance Door	الباب الخارجي للفيلا الارتفاع
0	2,000	0	0	Majlis Door	الباب الخارجي للمجلس الارتفاع
0	3,000	0	3,000	Rooms and toilet doors	أبواب الغرف والحمامات
0	3,000	0	1,500	Services room doors	أبواب الغرف الخدمية الارتفاع
AED 0.00				Total Supply of Wooden doors	إجمالي توريد أعمال الأبواب الخشبية
Supply switches and sockets				توريد سويتشات و سوكت	
2,000	2,000	1	PICE	Supply sockets	سعر توريد السوكتات
1,500	1,500	1	PICE	supply switches	سعر توريد السويتشات
AED 3,500.00				Total Supply of switches and sockets	إجمالي توريد سويتشات و سوكت
				توريد الاطعم الصحية	
0	2,000	2,500	1,500	Sanitary ware and counter for Salaa and Majlis toilets	الاطعم الصحية لحمام مغاسل الصالة والمجلس
0	2,000	2,500	1,500	Sanitary ware and counter for bed rooms toilets	الاطعم الصحية لحمام ومغاسل غرف النوم
0	300	500	500	Sanitary ware and counter for maid room toilet	الاطعم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة
0			600	Kitchen mixer	توريد خلاط المطبخ
AED 0.00				إجمالي سعر الاطعم الصحية (M)	
Supply of electromechanical				اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
1,700	850	2	PICE	Pumps - best quality	مضخات نوعية ممتازة
2,400	1,200	2	No	water tanks above roof	خزانات المياه أعلى السطح
2,400	2,400	1	No	Under ground water tank	خزان مياه تحت الأرض
1,500	1,500	1	No	Water tanks for AC water	خزان استرجاع مياه التكييف
2,400	1,200	2	No	Central Heater	السخان المركزي
10400				Total supply of electromechanical	إجمالي سعر اعمال توريد الالكتروميكانيكال
Supply and install wall gates and services stair				توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
12,000	12,000	1	L.S	boundary wall gates Big and small	بابي السور باب كبير و باب صغير
4,000	4000	1	L.S	External Steel stair	سلم خارجي معدني
AED 187,680.00				ثالثا : توريد التشطيبات	

ثالثا : توريد التشطيبات

Elevation Works				رابعا : أعمال الوجهات		
Elevation Works supply and install				أعمال الواجهات توريد و تركيب		P
17,500	350	50	L.S	Cast Aluminum Tubes Same 3d	تيوبات كاست المنيوم خامة حسب 3د	P1
0	0	0	L.S	2 layers stucco	تنفيذ طبقتين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون الاسود حسب 3د ان وجد	P2
24,000	20	1,200	M2	External Painting for villa -	اصباغ خارجية لحوائط الفيلا قرافيو	P3
0	0	0	M2	Aluminum sheet same 3d	الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان	P4
10,800	90	120	M2	porcelain glue best	توريد و تركيب بورسلان بلاصق ممتاز	P5
0	0	0	M2	supply and install clay tiles	توريد و تركيب قرميد ان وجد	P6
0	0	0	M2	supply and install GRC	توريد و تركيب جي ارسى ان وجد	P7
0	0	0	M.L	supply and install decoration	توريد و تركيب الكورنيش	P8
0	0	0	LS			P9
AED 52,300.00				اجمالي اعمال الوجهات		
Boundary Wall Works				خامسا: أعمال السور		
				أعمال السور الخارجي للفيلا		Q
56,070	420	133.5	L.M	substructure works	أعمال تحت منسوب الارض	Q1
56,070	420	133.5	M3	supper structure works (concrete - block - plaster)	اعمال فوق منسوب السور بما يشمل (الخرسانة-اعمال الطابوق -اعمال بلاستر)	Q2
13,200	22	600	M2	Painting Works	اعمال صبغ خارجي	Q3
AED 125,340.00				Total Boundary Wall		اجمالي اعمال السور
رابعا: بنود على المالك						
الرقم	البند	الرقم	البند	الرقم	البند	الرقم
1	عزل الأسقف نوعية ألتك للمتر المربع	U1	supply and install interlock and kerbstone	T1	توريد وتركيب اعمال الاسكاسات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي	
	Altic for ceiling by M2		AC and Smart home	T2	التكييف ، ونظام Smart Home	
1	الأسمنت بلاستر للحوائط الداخلية. للمتر المربع	U2	internal decoration and false ceiling	T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة	
	Internal plaster by M2		supply and install wardrobe and kitchen cabinet	T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ	
1	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	U3	Satellite, intercom and cameras	T5	الدش والانتركوم والكاميرات	
	slidding / folding doors by M2		Grooves boundary wall	T6	قروقات السور	
1	تغيير من فول امبريلا للكيرتن وول للمتر المربع	U4	Backfilling or cut and fill to reach for design level	T7	دفان قطعة الارض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي	
	changing aluminum to curtain wall instead of full umbrella		government connection fees	T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية	
1	الاعمال التمديدات حالة رغبة المالك في إضافة سماتر هوم للستائر والتكييف ولاقط حركة	U5	VAT	T9	ضريبة القيمة المضافة	
	pipes works in case of client want to add smart for curtains , AC , moving sensor		Garage , Car parking pergola , flower boxes , water fountains and garden	T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة	
1	الاعمال الخرسانية بسماكة 10 سم للارضيات لترتيب البورسلان دور اول و ارضي باللاصق	U6	Lift with special company , civil works by main contractor	T11	المصعد "عن طريق شركة متخصصة "الاعمال المدنية على المقاول"	
	Concrete 10 cm for porcelain for GF & 1st by glue		internal lights (supply and installation by client)	T12	الإتارة الداخلية "توريد وتركيب المالك "	
1	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب الحجر الخارجي	U7	External lights (supply by client and installation by Contractor)	T13	الإتارة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"	
	bitumen painting for external elevations for stone works		Electromechanical, pumps, operation and Electrical DB for swimming pool if any	T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسبح ان وجد	
			Banks fees	T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية	
Total pices for works out of contract if client want to add		اجمالي سعراعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها				

ملخص أسعار المشروع

AED 638,634.00	AED 6,000.00	Dewatering, Soil replacement and Mobilization	المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع	أولاً : أعمال الهيكلي
	AED 205,930.00	Substructure Works	أعمال تحت منسوب الأرض	
	AED 185,360.00	super Structure Works	أعمال فوق منسوب الأرض	
	AED 69,564.00	total for installing flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
	AED 65,660.00	Total Block Works	اجمالي الطابوق	
	AED 77,300.00	Total Plaster	إجمالي البلاستر	
	AED 28,820.00	Total Water Proofing	إجمالي الطبقات العازلة	
AED 115,700.00	AED 115,700.00	Total Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	2
AED 187,680.00	AED 63,180.00	flooring and Walls	توريد اكساءات الارضيات و الجدران	ثانياً : توريد التشطيبات
	AED 94,600.00	Aluminum and handrail	توريد الألمنيوم والزجاج والهندريل	
	AED 0.00	Wooden door supply and installation	توريد الأبواب الخشبية وتوريد و تركيب	
	AED 3,500.00	switches and sockets	توريد سويتشات و سوكت	
	AED 0.00	Supply sanitary wares	توريد الأطقم الصحية	
	AED 10,400.00	Supply electrochemical items	اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
	AED 16,000.00	Supply and install boundary wall gates and services steel stair	توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
AED 52,300.00	AED 52,300.00	Total Elevations Works	اجمالي أعمال الواجهات	4
AED 125,340.00	AED 125,340.00	Boundary wall works	أعمال السور الخارجي للفيللا	5
AED 1,119,654.00		Total Project value without VAT	اجمالي سعر المشروع بدون ضريبة	
SUMMARY		ملخص البنود		
AED 754,334.00		Main structure with electromechanical	سعر الهيكل مع الكتروميكانيكال	
AED 1,119,654.00		Total main Structure with electromechanical with finishes	سعر الهيكل مع الكتروميكانيكال مع التشطيبات	
AED 129.88		Foot Prices without finishes	سعر الفوت بدون تشطيبات	
AED 192.78		Foot Prices without finishes	سعر الفوت مع تشطيبات	
AED 0.00			سعر تغيير واجهة الملحق	
AED 1,119,654.00		Total Villa Price	سعر الفيللا كامل	
AED 55,982.70		VAT 5%	الضريبة 5%	
AED 1,175,636.70		Total Project Value with VAT	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	
توقيع المالك مطابق للهوية - Client		توقيع وختم المقاول - contractor	توقيع وختم الاستشاري / consultant	
تايف عبدالله محمد كندر الاحمد		القبيصر العقالات البناء	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	
Contractor Comments		ملاحظات المقاول		
		سعر تركيب و توريد سيراميك التيراس من ضمن السعر الاساسي للعقد		1
				2