

حسابات كميات المشروع

معلومات المشروع

عوافي	المنطقة	نايف عبدالله محمد كندر الاحمد	المالك
406132384	رقم القسيمة	فيلا ارضي اول مع سور	وصف المشروع
5808.00	مساحة البناء بالقدم المربع	133.5	مساحة البناء بالمتر المربع



بيانات المقاول

عبدالرحمن معوض مصطفى ندا	المهندس المسؤول:	القيصر لمقاولات البناء	اسم الشركة:
559771888	رقم الهاتف:	يوم العقد	تاريخ المناقصة:
24 شهر	مدة تنفيذ المشروع:	59892	رقم رخصة المقاول:

ختم الشركة العارضة

عرض السعر

	704,000	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	96,000	تكلفة انشاء وانجاز السور
	800,000	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا مع السور



أولا : أعمال الهيكل

(A) أعمال المياه الجوفية والترية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترية					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت	مقطوع	-	-	-
B2	اللوحة الخارجية (بيانات المشروع)	مقطوع	-	-	-
B3	إزالة المباني القديمة (إن وجدت)	مقطوع	-	-	-
B4	الخدمات المؤقتة (كهرباء , ماء , الخ)	مقطوع	-	-	-
B5	أعمال فحص التربة (حسب المواصفات)	مقطوع	-	-	-
B6	الاختبارات واعتماد المواد حسب المواصفات	مقطوع	-	-	-
B7	المخططات التنفيذية لأعمال الخدمات	مقطوع	-	-	-
B8	المخططات الواقعية بعد التنفيذ	مقطوع	-	-	-
B9	تنسيق و تنظيف الموقع بعد نهاية العمل	مقطوع	-	-	-
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					40,000

(C) أعمال تحت منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	100	15	1,500
C2	أعمال خرسانة عادية للفيلا و الدرج الخارجي و الرامب	M3	25	1000	25,000
C3	أعمال خرسانة مسلحة للفيلا و الدرج الخارجي	M3	15	1500	22,500
C4	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	60	75	4,500
C5	أعمال الجسور الأرضية السفلية للفيلا	M3	20	1000	20,000
C6	أعمال الدفان والدمك	M3	100	21	2,100
C7	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	37	700	25,900
C8	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	250	10	2,500
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					104,000

(D) أعمال فوق منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة	M3	15	1200	18,000
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	100	1000	100,000
D3	أعمال خرسانة مسلحة للجسور و الكمرات	M3	25	1200	30,000
D4	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	5	900	4,500
D5	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	3	600	1,800
D6	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب و اعتاب تركيب الزجاج و الهاندريل	مقطوع	1	5950	5,950
D7	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	3	600	1,800
D8	خرسانة لقواعد الخزانات و التكيف	مقطوع	1	5950	5,950
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					168,000

(E) أعمال الطابوق

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
E1	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	300	55	16,500
E2	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	500	60	30,000
E3	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	25	60	1,500
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق					48,000

360,000

اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

(F) أعمال الطبقات العازلة

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
H1	الاساسات	مقطع	1	7500	7,500
H2	الحمامات و التواليتات	M2	25	60	1,500
H3	نعلات الحمامات و التواليتات و المطابخ	M.L	20	50	1,000
H4	الاسطح	M2	200	120	24,000
H5	نعلات عند حواف الاسطح	M.L	200	30	6,000
(F) أعمال الطبقات العازلة					40,000





(G) اعمال التشطيبات

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	جميع ارضيات الفيلا سيراميك	M2	250	70	17,500
J2	ارضيات رخام لبسطات الدرج الداخلي	M2	13	150	1,950
J3	درجات قائمة و نايمة رخام للدرج الداخلي	L.M	500	60	30,000
J4	البراطيش	L.M	21.25	40	850
J5	نعلات جميع ارضيات الفيلا	L.M	100	20	2,000
J6	نعلات الادراج الداخلية للرخام	L.M	20	60	1,200
J7	نعلات الادراج الخارجية غرانيت	L.M	10	50	500
J8	بلاستر داخلي للجدران	M2	500	35	17,500
J9	صبغ الجدران الداخلية	M2	500	25	12,500
J10	سيراميك للحمامات و المطابخ و المغاسل	M2	100	40	4,000
J11	بلاستر الاسقف برايمر + صبغ	M2	200	25	5,000
J12	الاسقف المستعارة جبس بورد لتغطية دكتات التكيف	M2	25	40	1,000
J13	واجهات الفيلا الخارجية [المحارة و البلاستر] مع صبغ	M2	300	60	18,000
(G) اعمال التشطيبات الداخلية					112,000

(H) الأعمال الصحية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	الانابيب و قطع التوصيل الخارجية	مقطوع	-	-	-
L2	الانابيب و قطع التوصيل الداخلية	مقطوع	-	-	-
L3	الخلاطات و اكسسوارات الحمامات و التواليتات	مقطوع	-	-	-
L4	المضخات	مقطوع	-	-	-
L5	خزانات المياه العلوية	مقطوع	-	-	-
L6	رسوم توصيل الخدمة (المياه)	مقطوع	-	-	-
L7	الانابيب (المواسير) والقطع الخاصه - خارجي	مقطوع	-	-	-
L8	الانابيب (المواسير) والقطع الخاصه - داخلي	مقطوع	-	-	-
L9	جميع اطقم حمامات غرف النوم وغرفة الطعام	مقطوع	-	-	-
L10	الجلي تراب والمنهولات	مقطوع	-	-	-
L11	رسوم توصيل الخدمة (الصرف)	مقطوع	-	-	-
(H) الأعمال الصحية					48,000

(I) الأعمال الكهربائية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
N1	المواسير	مقطوع	-	-	-
N2	الاسلاك	مقطوع	-	-	-
N3	علب المفاتيح والخارج	مقطوع	-	-	-
N4	المفاتيح	مقطوع	-	-	-
N5	سوكات	مقطوع	-	-	-
N6	لوحات التوزيع الكهربائي	مقطوع	-	-	-
N7	مراوح الشفط	مقطوع	-	-	-
N8	معلقات الانارة للسور	مقطوع	-	-	-
N9	معلقات الانارة للمطابخ والحمامات والمغاسل	مقطوع	-	-	-



-	-	-	مقطوع	معلقات الانارة الخارجية للفيلا والسور	N10
-	-	-	مقطوع	معلقات الانارة الداخلية (نجف , ثريات)	N11
-	-	-	مقطوع	سخانات الفيلا جميع الحمامات 6 جالون والمطابخ 8 جالون	N12
-	-	-	مقطوع	انتركوم	N13
-	-	-	مقطوع	الجرس	N14
-	-	-	مقطوع	نظام اطفاء الحريق	N15
-	-	-	مقطوع	الايذوليتير	N16
-	-	-	مقطوع	الكاميرات	N17
-	-	-	مقطوع	رسوم توصيل الكهرباء بما فيها العدادات	N18
-	-	-	مقطوع	اجهزه تقويه الوا فاي	N19
-	-	-	مقطوع	انظمه الصوت	N20
-	-	-	مقطوع	رسوم توصيل التليفونات والاتصالات	N21
48,000				(I) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية	




(J) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	مقطوع	-	-	-
O2	الهاندريل للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	مقطوع	-	-	-
(J) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل					48,000

(K) أعمال الأبواب الخشبية

الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	15,000	مقطوع	-	-	-
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	مقطوع	-	-	-
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	3,000	مقطوع	-	-	-
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	2,000	مقطوع	-	-	-
(K) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية						48,000

اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء**344,000****ثالثا: أعمال السور****(S) أعمال السور الخارجي للفيلا**

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	1	96,000	96,000
S2	اعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	0	0	0
S3	اعمال طابوق	M2	0	0	0
S4	اعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	0	0	0
S5	اعمال صبغ خارجي	M2	0	0	0
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	0		0
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					96,000

اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا**96,000**



ملخص أسعار المشروع

أولا : أعمال الهيكل

0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة
40,000	5.00%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
104,000	13.00%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
168,000	21.00%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
48,000	6.00%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
360,000	45.00%	اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

40,000	5.00%	(F) أعمال الطبقات العازلة
112,000	14.00%	(G) أعمال التشطيبات الداخلية
48,000	6.00%	(H) الأعمال الصحية
48,000	6.00%	(I) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
48,000	6.00%	(J) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل
48,000	6.00%	(K) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
344,000	43.00%	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا : أعمال السور

96,000	12.00%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
96,000	12.00%	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا

704,000

سعر الهيكل

360,000

سعر التشطيبات

344,000

سعر الفيلا مع السور

800,000

100%

سعر السور

96,000

سعر الفيلا

704,000

توقيع المالك مطابق للهوية

نايف عبدالله محمد كنذر الاحمد

توقيع و ختم المقاول

القنصر لمقاولات البناء

توقيع وختم الاستشاري

سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية


