

حساب كميات المشروع

معلومات المشروع

العوافي	المنطقة	اسماعيل عبد الرزاق الاحمد	المالك
406131638	رقم القسيمة	فيلا ارضي مع اول مع سور	وصف المشروع
7137.20	مساحة البناء بالقدم المربع	663	مساحة البناء بالمتر المربع



بيانات المقاول

مهندس	المهندس المسؤول:	دار الخير لمقاولات البناء	اسم الشركة:
0501111111	رقم الهاتف:	5/5/2024	تاريخ المناقصة:
18 شهر	مدة تنفيذ المشروع:		رقم رخصة المقاول:

عرض السعر

	1,341,000	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
	89,000	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	1,430,000	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا مع السور
	0	الضريبة
	1,430,000	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .





أولا : أعمال الهيكل

(A) أعمال المياه الجوفية والترتبة

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت- اللوحة	L.S	1	14520	14,520
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					14,520

(C) أعمال تحت منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	1500	8	12,000
C2	أعمال الروديس	M3	400	25	10,000
C3	أعمال خرسانة عادية أسفل القواعد	M3	28	400	11,200
C4	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد	M3	95	950	90,250
C5	أعمال خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	M3	6	1200	7,200
C6	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	340	80	27,200
C7	أعمال الجسور الأرضية	M3	32	1000	32,000
C8	أعمال عزل تحت منسوب الأرض	L.S	1	6000	6,000
C9	أعمال لوحات البولي إيثيلين	L.S	1	3000	3,000
C10	أعمال الدفان والدمك	M3	1000	15	15,000
C11	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	42	450	18,900
C12	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	1	3500	3,500
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					236,250

(D) أعمال فوق منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	M3	18	1,400	25,200
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	115	1,000	115,000
D3	أعمال خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	M3	18	1,400	25,200
D4	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأول	M3	108	1,000	108,000
D5	أعمال خرسانة الروف	M3	10	1,200	12,000
D6	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	12	1,500	18,000
D7	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	15	1,200	18,000
D8	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	L.M	12	1,400	16,800
D9	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	10	1,200	12,000
D10	خرسانة مسلحة للكورنيش حسب المخطط	M3	10	1,000	10,000
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					360,200



(E) أعمال الطابوق

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
E1	توريد وتركيب طابوق خالي 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E2	توريد وتركيب طابوق معزول 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E3	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	590	85	50,150
E4	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	775	65	50,375
E5	توريد وتركيب طابوق خالي 15 سم حسب المخططات	M2	0	0	0
E6	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	80	50	4,000
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق					104,525

(F) أعمال البلاستر

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
F1	جبس بلاستر داخلي لجدران جميع الفراغات عدا الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل	M2	1000	38	38,000
F2	اسمنت بلاستر (للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل)	M2	600	35	21,000
F3	بلاستر خارجي	M2	950	40	38,000
F4	النحلة المخفية	M.L	0	0	0
(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر					97,000

(G) أعمال تمديدات بابيات المياه و الصرف والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
G1	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الصحية والبابيات داخل الجدران	L.S	1	20,000	20,000
G2	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الكهربائية والاتصالات والبابيات داخل الجدران	L.S	1	10,000	10,000
G3	توريد وتركيب بابيات الشفط المركزي	L.S	1	4,000	4,000
G4	أعمال مدنية للخران المياه تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	6,000	6,000
G5	أعمال مدنية للخران استرجاع مياه التكيف تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	4,000	4,000
G6	اعمال تنفيذ الكلين اوت حسب المخططات المعتمدة وتعليمات الاستشاري	L.S	1	10,000	10,000
G7	اعمال تنفيذ بالوعة الصرف الصحي septiktank حسب المخطط	L.S	1	10,000	10,000
G8	اعمال انذار الحريق و اشارة الطوارئ بابيات فقط	L.S	1	2,000	2,000
(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه و الصرف والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)					66,000

878,495

اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

(H) أعمال الطبقات العازلة

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
H1	أعمال عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية للدور الأرضي	M.L	0	0	0
H2	عزل السطح (نظام كومبو سيستم)	M2	350	90	31,500
H3	عزل الاسقف الداخلية (طبقتين anti fungus)	M2	650	15	9,750
H4	عزل أرضية الحمامات (اسمنتي)	M2	100	45	4,500
H5	عزل أرضية البلكونات (اسمنتي)	M2	0	0	0
(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة					45,750

(J) توريد اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	80	50	4,000
J2	توريد ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	100	60	6,000
J3	توريد ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	0	50	0
J4	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	495	35	17,325
J5	توريد اكساء للدرج الداخلي للفيلا.	L.M	35	250	8,750
J6	توريد سيراميك الحوائط و ارضيات الحمامات والمطبخ والمغاسل و غرفة القليل	M2	550	35	19,250
J7	توريد النعلات حسب المواصفات	L.M	320	10	3,200
(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران					58,525

(K) تركيب اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
K1	تركيب اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي	M2	80	40	3,200
K2	تركيب ارضيات الدرج الرئيسي الخارجي والرامب مع انعلة	M2	100	40	4,000
K3	تركيب ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	0	0	0
K4	تركيب اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	520	40	20,800
K5	تركيب اكساء للدرج الداخلي للفيلا مع النعلة	L.M	38	60	2,280
K6	تركيب اكساءات الحوائط الدور الاول و الارض	M2	570	45	25,650
K7	تركيب النعلات حسب المواصفات	L.M	350	10	3,500
K8	تركيب طبقة حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	L.S	1	2,000	2,000
(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران					61,430

(L) الأعمال الصحية


الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	توريد وتركيب خزانات المياه أعلى السطح (بوليكوب 400 جالون)	No	2	2,000	4,000
L2	توريد وتركيب خزان مياه تحت الأرض من الاليف	No	1	5,000	5,000
L3	توريد وتركيب كافة أعمال المناهيل عالية التحمل	No	10	1,000	10,000
L4	توريد وتركيب كافة أعمال خزان الصرف الغرفة طابوق متروس - كونكريت	No	0	0	0
L5	توريد وتركيب كافة أعمال خزان استرجاع مياه التكيف طابوق متروس كنوكريت	No	0	0	0
L6	توريد وتركيب خزان استرجاع مياه التكيف تحت الارض /	No	1	5,000	5,000
L7	توريد وتركيب سخان المركزي مع اعتماد 3لاين للتغذية واحد بارد و 1 حار و 1 راجع	No	2	3,500	7,000
L8	توريد وتركيب مضخات نوعية ممتازة	No	2	1,000	2,000
(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية					33,000





(M) الأطقم الصحية					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
M1	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500	6,500
		الكرسي	1	1,500	
		الكاونتر	1	2,500	
M2	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	1,500	6,500
		الكرسي	1	1,500	
		الكاونتر	1	3,500	
M3	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرف حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	3	2,500	19,500
		الكرسي	3	1,500	
		الكاونتر	3	2,500	
M4	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	2,500	7,500
		الكرسي	1	1,500	
		الكاونتر	1	3,500	
M5	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	500	1,300
		الكرسي	1	500	
		الكاونتر	1	300	
M6	توريد خلاط المطبخ	.No	0	500	0
M7	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	L.S	1	3,500	3,500
			44,800		
(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية					

(N) الأعمال الكهربائية				
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر
N1	سعر توريد السوككات	PICE	1	1,500
N2	سعر توريد مفاتيح الاناره- السويتشات	PICE	1	1,500
N3	أعمال تأسيس 6 نقاط كاميرا (بايبات فقط)	L.S	1	1,000
N4	توريد وتركيب باقى أعمال ومستلزمات الكهرباء حتى التسليم مع	L.S	1	76,000
80,000 (N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية				


(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	M2	100	350	35,000
O2	الهندريل للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	L.M	10	1,000	10,000
(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل					45,000

(P) أعمال الأبواب الخشبية					
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	23,000	NO.	1	23,000
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	NO.	0	0
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	3,000	NO.	8	24,000
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	2,000	NO.	4	8,000
(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية					55,000

(Q) أعمال الواجهات					
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر
Q1	توريد وتركيب تيوبات كاست المنيوم خامة حسب 3د		L.S	50	350
Q2	تنفيذ طبقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون		L.S	0	0
Q3	تنفيذ وعمل أصباغ خارجية لحوائط الفيلا (JOTUN)		M2	950	20
Q4	توريد وتركيب الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان		M2	0	0
Q5	توريد وتركيب بورسلان بلاصق ممتاز C2TES1 واجهة		M2	0	0
Q6	توريد وتركيب قرميد ان وجد		M2	0	0
Q7	توريد وتركيب جي ار سي ان وجد		M2	0	0
Q8	توريد وتركيب الكورنيش		M.L	0	0
Q9	تنفيذ الكورنيش حسب المخطط و 3د		M.L	0	0
Q10	توريد وتركيب سلم خارجي معدني "سلم الخدمات" شامل الأعمال المدنية		L.S	1	2,500
(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات					39,000

462,505	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء
---------	---

ثالثا: أعمال السور					
(S) أعمال السور الخارجي للفيلا					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	120	150	18,000
S2	أعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	120	100	12,000
S3	أعمال طابوق	M2	300	50	15,000
S4	أعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	700	30	21,000
S5	أعمال صبغ خارجي	M2	700	20	14,000
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	1	9,000	9,000
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					89,000

89,000	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا
--------	---

ملخص أسعار المشروع

أولا : أعمال الهيكل

0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة
14,520	1.02%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
236,250	16.52%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
360,200	25.19%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
104,525	7.31%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
97,000	6.78%	(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر
66,000	4.62%	(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)
878,495	61.43%	اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

45,750	3.20%	(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة
58,525	4.09%	(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران
61,430	4.30%	(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران
33,000	2.31%	(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية
44,800	3.13%	(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية
80,000	5.59%	(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
45,000	3.15%	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل
55,000	3.85%	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
39,000	2.73%	(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات
462,505	32.34%	اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا : أعمال السور

89,000	6.22%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
89,000	6.22%	اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا		
1,341,000	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
	878,495	462,505
سعر الفيلا مع السور	100%	
1,430,000	سعر السور	سعر الفيلا
	89,000	1,341,000
0	الضريبة 5%	
1,430,000	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية اسماعيل عبد الرزاق الاحمد	توقيع وختم المقاول دار الخير لمحاولات البناء	توقيع وختم الاستشاري سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
