

حسابات كميات المشروع

معلومات المشروع

المالك	عيسى الياس عيسى الحوسنى	المنطقة	العواقي
وصف المشروع	فيلا ارضي مع اول مع سور	رقم القسيمة	406131666
مساحة البناء بالمتر المربع	479.9	مساحة البناء بالقدم المربع	5166.12



بيانات المقاول

اسم الشركة:	السديم لمقاولات البناء ذ م م	المهندس المسؤول:	احمد ابو اليزيد محمد شاهين
تاريخ المناقصة:	5/5/2024	رقم الهاتف:	0557193230
رقم رخصة المقاول:	37256	مدة تنفيذ المشروع:	20

قائمة الشركات العارضة

عرض السعر

954,600	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا
85,400	تكلفة انشاء وانجاز السور
1,040,000	تكلفة انشاء وانجاز الفيلا مع السور
52,000	الضريبة
1,092,000	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناظير ال 3D والموافقة عليها

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

علي المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة .



أولا : أعمال الهيكل

(A) أعمال المياه الجوفية والترية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
A1	أعمال تجفيف المياه الجوفية إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
A2	أعمال إحلال التربة إن وجدت حسب فحص التربة	L.S	0	0	0
(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترية					0

(B) أعمال تحضير وتجهيز الموقع

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
B1	تجهيز الموقع السور المؤقت- اللوحة	L.S	1	6000	6,000
(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع					6,000


(C) أعمال تحت منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
C1	أعمال الحفر	M3	556	9	5,004
C2	أعمال الرودبيس	M3	500	30	15,000
C3	أعمال خرسانة عادية أسفل القواعد	M3	20	400	8,000
C4	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد	M3	48	950	45,600
C5	أعمال خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	M3	6	1200	7,200
C6	أعمال طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	M2	250	85	21,250
C7	أعمال الجسور الأرضية	M3	25	1100	27,500
C8	أعمال عزل تحت منسوب الأرض	L.S	1	4000	4,000
C9	أعمال لوحات البولي إيثيلين	L.S	1	1000	1,000
C10	أعمال الدفان والدمك	M3	320	13	4,160
C11	أعمال الخرسانة الأرضية	M3	38	450	17,100
C12	أعمال معالجة النمل الأبيض (مرتين)	L.S	1	2000	2,000
(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض					157,814

(D) أعمال فوق منسوب الأرض

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
D1	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	M3	16	1,200	19,200
D2	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	M3	83	950	78,850
D3	أعمال خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	M3	16	1,200	19,200
D4	أعمال خرسانة مسلحة للسقف الأول	M3	75	950	71,250
D5	أعمال خرسانة الروف	M3	0	0	0
D6	أعمال خرسانة السلالم الداخلية	M3	8	950	7,600
D7	أعمال خرسانة السلالم الخارجية	M3	6	800	4,800
D8	أعمال خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل و الديكورات و الأبواب	L.M	1	5,000	5,000
D9	خرسانة مسلحة للباربيت حسب المخطط	M3	85	180	15,300
D10	خرسانة مسلحة للكورنيش حسب المخطط	M3			0
(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض					221,200






(E) أعمال الطابوق					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
E1	توريد وتركيب طابوق خالي 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E2	توريد وتركيب طابوق معزول 25 سم (إن وجد) حسب المخططات	M2	0	0	0
E3	توريد وتركيب طابوق 20 سم معزول حسب المخططات	M2	300	95	28,500
E4	توريد وتركيب طابوق خالي 20 سم حسب المخططات	M2	402	65	26,130
E5	توريد وتركيب طابوق خالي 15 سم حسب المخططات	M2	0	0	0
E6	توريد وتركيب طابوق خالي 10 سم حسب المخططات	M2	200	65	13,000
(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق					67,630

(F) أعمال البلاستر					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
F1	جبس بلاستر داخلي لجدران جميع الفراغات عدا الحمامات والمطابخ وغرف الغسيل	M2	1150	50	57,500
F2	اسمنت بلاستر (للمطابخ والحمامات وغرف الغسيل)	M2	350	25	8,750
F3	بلاستر خارجي	M2	850	25	21,250
F4	النحلة المخفية	M.L	330	25	8,250
(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر					95,750

(G) أعمال تمديدات بايات المياه و الصرف والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
G1	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الصحية والبايات داخل الجدران	L.S	1	10,000	10,000
G2	توريد وتركيب الاعمال المدنية للاعمال الكهربائية والاتصالات والبايات داخل الجدران	L.S	1	10,000	10,000
G3	توريد وتركيب بايات الشفط المركزي	L.S	1	4,000	4,000
G4	أعمال مدنية للخران المياه تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	3,000	3,000
G5	أعمال مدنية للخران استرجاع مياه التكيف تحت الارض خراسنة مع طابوق متروس سقف خراسنة	L.S	1	3,000	3,000
G6	اعمال تنفيذ الكلين اوت حسب المخططات المعتمدة وتعليمات الاستشاري	L.S	1	15,000	15,000
G7	اعمال تنفيذ بالوعة الصرف الصحي septiktank حسب المخطط	L.S	1	15,000	15,000
G8	اعمال انذار الحريق و ازالة الطوارئ بايات فقط	L.S	1	2,000	2,000
(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)					62,000


610,394

اجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

(H) أعمال الطبقات العازلة

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
H1	أعمال عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية للدور الأرضي	M.L	259.2	5	1,296
H2	عزل السطح (نظام كومبو سيستم)	M2	235	95	22,325
H3	عزل الاسقف الداخلية (طبقتين anti fungus)	M2	365	14	5,110
H4	عزل أرضية الحمامات (اسميتي)	M2	18	60	1,080
H5	عزل أرضية البلكنات (اسميتي)	M2	18	60	1,080
(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة					30,891



(J) توريد اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
J1	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	M2	22	50	1,100
J2	توريد أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	M2	70	60	4,200
J3	توريد أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	55	35	1,925
J4	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	340	35	11,900
J5	توريد اكساء للدرج الداخلي للفيلا.	L.M	50	150	7,500
J6	توريد سيراميك الحوائط و ارضيات الحمامات والمطبخ والمغاسل و غرفة الغسيل	M2	410	35	14,350
J7	توريد النعلات حسب المواصفات	L.M	320	10	3,200
(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران					44,175

(K) تركيب اكساءات الارضيات و الجدران

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
K1	تركيب اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي	M2	22	30	660
K2	تركيب أرضيات الدرج الرئيسي الخارجي والرامب مع انعلة	M2	70	60	4,200
K3	تركيب أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	M2	55	30	1,650
K4	تركيب اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	M2	340	30	10,200
K5	تركيب اكساء للدرج الداخلي للفيلا مع النعلة	L.M	50	60	3,000
K6	تركيب اكساءات الحوائط الدور الاول و الارض	M2	430	40	17,200
K7	تركيب النعلات حسب المواصفات	L.M	320	15	4,800
K8	تركيب طبقة حماية من البلاستيك و الجبس للارضيات	L.S	1	1,000	1,000
(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران					42,710

(L) الأعمال الصحية

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
L1	توريد وتركيب خزانات المياه أعلى السطح (بوليكوبن 400 جالون)	No	2	800	1,600
L2	توريد وتركيب خزان مياه تحت الأرض من الالياف	No	1	2,500	2,500
L3	توريد وتركيب كافة أعمال المناهيل عالية التحمل	No	1	2,500	2,500
L4	توريد وتركيب كافة أعمال خزان الصرف الغرفة طابوق متروس - كونكريت	No	1	3,000	3,000
L5	توريد وتركيب كافة أعمال خزان استرجاع مياه التكيف طابوق متروس كنوكترت	No	1	3,000	3,000
L6	توريد وتركيب خزان استرجاع مياه التكيف تحت الارض /	No	1	3,000	3,000
L7	توريد وتركيب السخان المركزي مع اعتماد 3لاين للتغذية واحد بارد و1 حار و1 راجع	No	2	3,000	6,000
L8	توريد وتركيب مضخات نوعية ممتازة	No	2	1,000	2,000
(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية					23,600



Handwritten signature

Handwritten signature



(M) الأطقم الصحية					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
M1	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	0	1,500	0
		الكرسي	0	1,300	
		الكوانتر	0	1,500	
M2	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	1,500	4,300
		الكرسي	1	1,300	
		الكوانتر	1	1,500	
M3	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرف حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	4	1,500	17,200
		الكرسي	4	1,300	
		الكوانتر	4	1,500	
M4	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	1,500	4,300
		الكرسي	1	1,300	
		الكوانتر	1	1,500	
M5	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام	الأطقم	1	500	1,300
		الكرسي	1	500	
		الكوانتر	1	300	
M6	توريد خلاط المطبخ	.No	1	500	500
M7	تركيب جميع ما ورد سابقا- الأطقم الصحية	L.S	1	4,000	4,000
(M) إجمالي سعر الأطقم الصحية					31,600

(N) الأعمال الكهربائية					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
N1	سعر توريد السوككات	PICE	20	35	700
N2	سعر توريد مفاتيح الاناره- السويتشات	PICE	30	35	1,050
N3	أعمال تأسيس 6 نقاط كاميرا (بايبات فقط)	L.S	1	2,000	2,000
N4	توريد وتركيب باقى أعمال ومستلزمات الكهرباء حتى التسليم مع	L.S	1	32,000	32,000
(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية					35,750



Handwritten signature

Handwritten signature



(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريك					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
O1	توريد وتركيب الألمنيوم و الزجاج	M2	148	350	51,800
O2	الهندريك للدرج والدابل هايت ان وجد (زجاج) بارتفاع	L.M	15	1,000	15,000
(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريك					66,800

(P) أعمال الأبواب الخشبية					
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر
P1	توريد وتركيب الباب الخارجي للفيلا الارتفاع	10,000	NO.	1	10,000
P2	توريد وتركيب الباب الخارجي للمجلس الارتفاع	0	NO.	1	3,000
P3	توريد وتركيب أبواب الغرف والحمامات	2,000	NO.	13	26,000
P4	توريد وتركيب أبواب الغرف الخدمية الارتفاع	1,500	NO.	4	6,000
(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية					45,000

(Q) أعمال الواجهات					
الرقم	البند	سعر التوريد	الوحدة	الكمية	السعر
Q1	توريد وتركيب تيوبوات كاست المنيوم خامة حسب 3د		L.S		0
Q2	تنفيذ طبقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون		L.S	0	0
Q3	تنفيذ وعمل أصباغ خارجية لحوائط الفيلا (JOTUN)		M2	940	20,680
Q4	توريد وتركيب الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان		M2	0	0
Q5	توريد وتركيب بورسلان بلاصق ممتاز C2TES1 واجهة		M2	0	0
Q6	توريد وتركيب قرميد ان وجد		M2	0	0
Q7	توريد وتركيب جي ار سي ان وجد		M2	0	0
Q8	توريد وتركيب الكورنيش		M.L	0	0
Q9	تنفيذ الكورنيش حسب المخطط و 3د		M.L	0	0
Q10	توريد وتركيب سلم خارجي معدني "سلم الخدمات" شامل الأعمال المدنية		L.S	1	3,000
(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات					23,680

344,206

اجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا: أعمال السور					
(S) أعمال السور الخارجي للفيلا					
الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
S1	أعمال تحت منسوب الارض	L.M	122	250	30,500
S2	اعمال خراسنة فوق منسوب الارض	M3	24.5	400	9,800
S3	اعمال طابوق	M2	364	55	20,020
S4	اعمال بلاستر مع تركيب قروف كل 3 متر	M2	427	20	8,540
S5	اعمال صبغ خارجي	M2	427	20	8,540
S6	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير	NO	1	8,000	8,000
(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا					85,400

85,400

اجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا





ملخص أسعار المشروع

أولا : أعمال الهيكل

0	0.00%	(A) إجمالي سعر أعمال المياه الجوفية والترتبة
6,000	0.58%	(B) إجمالي سعر أعمال تحضير وتجهيز الموقع
157,814	15.17%	(C) إجمالي سعر أعمال تحت منسوب الأرض
221,200	21.27%	(D) إجمالي سعر أعمال فوق منسوب الأرض
67,630	6.50%	(E) إجمالي سعر أعمال الطابوق
95,750	9.21%	(F) إجمالي سعر أعمال البلاستر
62,000	5.96%	(G) إجمالي سعر أعمال تمديدات المياه والكهرباء (الأعمال المدنية فقط)
610,394	58.69%	إجمالي أولا : أعمال الهيكل

ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

30,891	2.97%	(H) إجمالي سعر أعمال الطبقات العازلة
44,175	4.25%	(J) إجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران
42,710	4.11%	(K) إجمالي سعر تركيب اكساءات الارضيات و الجدران
23,600	2.27%	(L) إجمالي سعر الأعمال الصحية
31,600	3.04%	(M) إجمالي سعر الأنظمة الصحية
35,750	3.44%	(N) إجمالي سعر الأعمال الكهربائية
66,800	6.42%	(O) أعمال الألمنيوم والزجاج والهندريل
45,000	4.33%	(P) إجمالي سعر أعمال الأبواب الخشبية
23,680	2.28%	(Q) إجمالي سعر أعمال تكسية الواجهات
344,206	33.10%	إجمالي ثانيا : أعمال التشطيبات والاكساء

ثالثا : أعمال السور

85,400	8.21%	(S) إجمالي سعر أعمال السور الخارجي للفيلا
85,400	8.21%	إجمالي ثالثا : أعمال السور الخارجي للفيلا

سعر الفيلا		
954,600	سعر الهيكل	سعر التشطيبات
	610,394	344,206
سعر الفيلا مع السور	100%	
1,040,000	سعر السور	سعر الفيلا
	85,400	954,600
52,000	الضريبة 5%	
1,092,000	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	

توقيع المالك مطابق للهوية عيسى الياس عيسى الحوسنى	توقيع و ختم المقاول السيد لمقاولات البناء د م م	توقيع وختم الاستشاري سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
		



المالك	عيسى الياس عيسى الحوسنى	المنطقة	العواقي	القسيمة	406131666	المقاول	السفير
--------	-------------------------	---------	---------	---------	-----------	---------	--------

أسعار توريد التشطيبات

سعر التوريد	الوحدة	البند
50	M2	توريد اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا
60	M2	توريد ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
35	M2	توريد ارضيات التيراس بالدور الاول ان وجد
35	M2	توريد اكساءات ارضيات الدور الاول والارض
150	L.M	توريد اكساء للدرج الداخلي للفيلا
35	L.M	توريد سيراميك الحوائط و ارضيات الحمامات والمطبخ والمغاسل و غرفة الغسيل
10	L.M	توريد النعلاط حسب المواصفات
		مجموع سعر التوريد 44,175
10,000	.NO	توريد الباب الرئيسي للفيلا عادي
0	.NO	توريد الباب الخارجي للمجلس - ارتفاع Cm 250
2,000	.NO	توريد أبواب الغرف والحمامات - ارتفاع Cm 250
1,500	.NO	توريد أبواب الغرف الخدمية - ارتفاع Cm 250
8,000	.NO	توريد بابي السور كاست الومنيوم باب كبير و باب صغير
		مجموع سعر التوريد 45,000
350	0	سعر توريد الالمنيوم و الزجاج
1,000	.NO	هاندريل الدرج الزجاج و الدابل هايت ان وجد
		مجموع سعر التوريد 66,800
1,500	الأطقم	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الصالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام
1,300	الكرسي	
1,500	الكوانتر	
1,500	الأطقم	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل المجلس حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام
1,300	الكرسي	
1,500	الكوانتر	
1,500	الأطقم	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرف حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام
1,300	الكرسي	
1,500	الكوانتر	
1,500	الأطقم	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام ومغاسل الغرفة الرئيسية حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام
1,300	الكرسي	
1,500	الكوانتر	
500	الأطقم	توريد جميع الاطقم الصحية لحمام غرفة الشغالة حسب مواصفات المالك (كرسي WC مع الخزان ..الخلاطات ...الشطافالبوالبعالشاور... الكوانتر...وباقى مستلزمات تشغيل الحمام
500	الكرسي	
300	المغسلة	
500	.NO	سعر توريد خلاط المطبخ
		مجموع سعر التوريد 27,600

ملاحظات:

اعمال البورسلان و السيراميك و الرخام و الانترلوك المحيطة بالفيلا او المسبح توريد تركيب المالك باستثناء المساحة المؤشر عليها بالمخطط توريد و تركيب و رفع منسوب علي المقاول



Handwritten signature in blue ink.

مواصفات مواد الهيكل

الحديد	قطري	الاماراتي	
الخرسانة	الخليج	النعمي	اوريميكس
الطابوق	راكنور	راس الخيمة	
الاعمدة	خرسانة ذاتية الدمج		
الخشب	من النوعية الجيدة إلى النوعية الجديدة		

مواصفات المواد الصحية

نوعية تمديدات تغذية المياه	اكواثرم		
نوعية بايبيات الصرف الصحي	اطلس	اطلس	دبي
نوعية الخزان تحت الأرض	من الياف الفايبر		
نوعية الخزان فوق الأرض	بوليكون	البسام	
نوعية السخان المركزي	اريستون ايطالي		
نوعية مكائن الضغط	اسباني/ ايطالي		

مواصفات المواد الكهربائية

اللوحات و الصناديق	شنايدر	MEM	
مفاتيح الانارة	ليجراند	MEM	
نوع بايبيات و اسلاك الكهرباء	دوكاب	ناشيونال	
قواطع رئيسية	شنايدر	MEM	
الازوليتير	شنايدر	MEM	
جي اي بوكس للماخذ و مفاتيح	الفنار	فولكس	

مواصفات من اختيار المالك

السخان	مركزي مع 2 سخان Ariston 200 L	
كراسي الحمامات	معلق مع سماكة جدار 25 سنتم	
الشفط	مركزي مخفي للسطح او للجدران الخارجية	
النقطة	شامل النعلات - مخفية مع ستيل	
الألمنيوم	بروفال فول امبريلا عادي	
خزان المياه	تحت الأرض مع غرفة	
الباب الرئيسي كاست المنيوم	عادي	
نوع الصبغ	قرافيو	
الماء الحار والبارد للشفطاف	لا	



نقطة كهرباء سيارة	نعم	
نقاط اضاءة بالواجهة	نعم	
صرف وتغذية للبان تري الدور الاول	نعم	
نقطة كهرباء السطح	1	
نقطة مياه في السطح	1	
تركيب تمديدات التغذية فوق السطح	علي جدران البارابت	
اعمال مدنية للتكييف	مركزي او سبليت علي المقاول	
الدرج الامامي لمدخل الفيلا	طاير مع اضاءة من تحت	
حماية الارضيات بعد تركيب البورسلان	طبقة جبس مع بلاستيك	
خزان استرجاع مياه التكييف	غرفة تحت الأرض فقط	
مكسرات المغاسل والحمامات	مخفية داخل الجدران	
نظام الصرف الصحي	كلين اوت	
حبات السيراميك	متوسطة	
سعة خزان المياه	1000 جالون	
ارتفاعات الأبواب	Cm 250	
نقاط مياه في السور	عدد 4	
نقاط كهرباء في السور	عدد 4	
الحجر والبورسلان الخارجي	0	
نقاط الكاميرا	6	
سعر سيراميك الملاحق	30	
أحواض الزراعة	لا يوجد	
نحلة مخفية للجبس بلاستر	يوجد	
صرف الحمامات الدور الاول	داكت من تحت لفوق السطح تحت الاسقف الي داكت الارضي	
مراوح الشفاط المركزي	اعمال مدنية بايبات على المقاول	
تجويفات جدران الحمامات	جدار واحد حسب الديكور عمق 13 سنت	
نقطة كهرباء ماكينة باب الكراج	نعم	
تركيب قروفات بالسور	توريد مالك تركيب مقاول	
توريد و تركيب رداد للكلين اوت	من ضمن السعر	

وعليه تم التوقيع والإتفاق

المالك	الاستشاري	المقاول
عيسى الياس عيسى الحوسنى	سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية	0
		

رابعاً: بنود على المالك

الرقم	البند			
T1	توريد وتركيب اعمال الاكساءات الخارجية المحيطة بالفيللا والكربستون الخارجي			
T2	التكييف ، ونظام Smart Home			
T3	الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة			
T4	توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ			
T5	الدش والانتركوم والكميرات			
T6	قروفات السور			
T7	دفان قطعة الارض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي			
T8	رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية			
T9	ضريبة القيمة المضافة			
T10	الكراج و المظلات واحواض الزهور والنوافير و الحديقة			
T11	المصعد " عن طريق شركة متخصصة "الاعمال المدنية على المقاول"			
T12	الإنارة الداخلية "توريد وتركيب المالك "			
T13	الإنارة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"			
T14	اعمال الكهروميكانيكية و المكاين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسيح ان وجد			
T13	مصاريف تخص المعاملات البنكية			

خامساً: اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها بدون حسلب كميات

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
U1	عزل الأسقف نوعية التلك للمتر المربع	M2	1	1	1
U2	الأسمنت بلاستر للحوائط الداخلية. للمتر المربع	M2	1	1	1
U3	الباب المنزلق FOLDING DOOR للمتر المربع	M2	1	1	1
U4	تغيير من فول اميريللا للكيرتن وول للمتر المربع	M2	1	1	1
U5	الاعمال التمديدات حالة رغبة المالك في إضافة سمات هوم للستائر و التكييف و لاقط حركة	M3	1	1	1
U6	الاعمال الخرسانية بسماكة 10 سم للارضيات لتركيب البورسولان دور اول و ارضي بالاصق	M2	1	1	1
U7	تنفيذ بيتومين عازلة للجدران الخارجية في حالة تركيب للحجر الخارجي	L.M	1	1	1
(U) إجمالي سعر اعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها					7

ملاحظات المقاول

1	السعر غير شامل اعمال الديكورات لجميع وجهات الفيللا
2	السعر غير شامل اعمال البرجولة الخرسانية ف الواجهة الخلفية للفيللا
3	

