

حسابات كميات المشروع

معلومات المشروع

عوافي	المنطقة	علي محمد احمد ابو القاسم التميمي	المالك
406131098	رقم القسيمة	فيلا دور أرضي وأول و روف و سور	وصف المشروع
4430.00	مساحة البناء بالقدم المربع	126	مساحة السور م.طولي




بيانات المقاول

ليجو ماري	Engineer	المسؤول	المعبر لمقاولات البناء	Contra name	اسم الشركة
556107116	Phone No	رقم الهاتف:	2026-02-15	Date	تاريخ
شهر 18	Construction period	مدة تنفيذ	42478	License number	

ختم الشركة العارضة / Contractor Stamp

عرض السعر / Price OFFER

	783,221	Total villa cost	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
	113,400	Total Boundary wall cost	تكلفة انشاء وإنجاز السور
	896,621	Total Villa and Boundary wall	تكلفة انشاء وإنجاز الفيلا
	44,831	VAT	الضريبة
	941,452	Total project value with Vat	القيمة الاجمالية للمشروع شامل الضريبة

The prices should include all contract activities in specification , confirming all drawings with project 3d

السعر المقدم بعد دراسة جميع بنود العقد والمواصفات ومطابقة جميع المخططات ومناقير ال 3D والموافقة عليها

Bill of Quantities should be accurate and not pass 5%

حساب الكميات يجب ان يكون دقيق وان لا تتعدا الكميات 5%

contractor should send queries to consultant for any item not clear in the tender

على المقاول الاستفسار من الاستشاري عن كل بند لم يكن واضحا في المناقصة

english

أولاً : أعمال الهيكل

A أعمال المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع

0	1	0	L.S	Dewatering	تجفيف المياه الجوفية	A1
0	1	0	L.S	Soil replacement	إحلال التربة	A2
8,000	8000	1	L.S	Mobilization	تجهيز الموقع	A3

AED 8,000.00

dewatering , soil replacement
and Mobilization

المياه الجوفية وإحلال التربة وتجهيز الموقع

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

4,800	6	800	M3	Excavation	الحفر	B1
16,250	65	250	M3	Road base	الروديس	B2
6,300	350	18	M3	PCC under foundation	خرسانة أسفل القواعد	B3
66,700	1,150	58	M3	RCC Foundation	خرسانة للقواعد	B4
4,375	1,250	3.5	M3	Neck Columns	خرسانة مسلحة رقاب أعمدة	B5
12,600	120	105	M2	Solid block under tie beams	طابوق مصمت أسفل الجسور الأرضية	B6
21,250	1,250	17	M3	Tie beams	الجسور الأرضية	B7
3,000	3,000	1	L.S	water proof for substructure	عزل تحت منسوب الأرض	B8
1,500	1,500	1	L.S	Polythene sheet	لوحات البولي إيثيلين	B9
7,650	9	850	M3	back filling and compaction	الدفان والدمك	B10
8,550	450	19	M3	Flooring	الخرسانة الأرضية	B11
1,875	5	375	L.S	Ant termite	معالجة النمل الأبيض (3مرات)	B12
0	0	0	L.S	Under ground water tank	غرفة المياه تحت الأرض	B13
0	0	0	L.S	under ground tank for AC water	غرفة استرجاع مياه التكييف تحت الأرض	B14
30,000	30,000	1	L.S	septic tank	بالوعة الصرف الصحي	B15
3,750	750	5	No	manhole works	توريد وتركيب أعمال المناهيل	B16

AED 188,600.00

substructure works

أعمال تحت منسوب الأرض

Super Structure

أعمال فوق منسوب الأرض

16,800	1,400	12	M3	GF Columns	خرسانة مسلحة للأعمدة الأرضية	C1
58,800	1,200	49	M3	GF Slab	خرسانة مسلحة للسقف الأرضي	C2
21,000	1,400	15	M3	1st floor Columns	خرسانة مسلحة أعمدة الدور الأول	C3
67,200	1,200	56	M3	1st floor slab	خرسانة مسلحة للسقف الأول	C4
18,000	1,200	15	M3	Roof slab	خرسانة الروف	C5
14,000	1,400	10	M3	RCC for internal stairs	خرسانة مسلحة السلالم الداخلية	C6
4,000	1,000	4	M3	RCC for external stairs	خرسانة مسلحة السلالم الخارجية	C7
7,000	7,000	1	L.M	Lintels	خرسانة الأعتاب والأقواس ولنتل	C8
6,000	1,000	6	M3	RCC Parapet	خرسانة مسلحة للباربيت	C9
0	1	0	M3	Concrete for decoration	خرسانة مسلحة للكورنيش	C10

AED 212,800.00

أعمال فوق منسوب الأرض

أعمال الطابوق

6,000	100	60	M2	Hollow Block 25cm	طابوق خالي 25 صم	D1
13,000	130	100	M2	Insulated Block 25 cm	طابوق معزول 25 صم	D2
44,850	115	390	M2	Insulated Block 20 cm	طابوق 20 صم معزول	D3
12,800	80	160	M2	Hollow Block 20cm	طابوق خالي 20 صم	D4
6,800	80	85	M2	Hollow Block 15cm	طابوق خالي 15 صم	D5
2,400	80	30	M2	Hollow Block 10cm	طابوق خالي 10 صم	D6

AED 85,850.00

اجمالي الطابوق

				أعمال البلاستر		E
0	1	0	M2	Internal ciment Plast	اسمنت بلاستر داخلي	E1
30,000	30	1000	M2	Internal Plaster	اسمنت بلاستر داخلي	E2
30,600	36	850	M2	External Plaster	بلاستر خارجي	E3
0	0	0	M.L	Hidden Skirting	النقطة المخفية	30
AED 60,600.00				Total Plaster	إجمالي البلاستر	
				أعمال الطبقات العازلة		F
5,000	5000	1	LS	Damp Proof membrane	عزل ممبرين 4 مم أسفل الجدران الخارجية	F1
17,600	80	220	M2	Combo Roof insulation 40mm	عزل السطح (كومبو 40مم)	F2
0	1	0	M2	Insulation under celing	عزل الاسقف	F3
2,080	80	26	M2	Wet Area water proof (Cementous)	عزل أرضية الحمامات (اسمتي)	F4
0	1	0	M2	Balcony water proof (Cementous)	عزل أرضية البلكونات (اسمتي)	F5
AED 24,680.00				Total Water proof	إجمالي الطبقات العازلة	
Floors and Walls Finishing				تركيب اكساءات الارضيات و الجدران		G
600	50	12	M2	Flooring for main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا	G1
1,500	50	30	M2	Steps of main entrance and Ramp	أرضيات درج المدخل الرئيسي والرامب	G2
0	0	0	M2	1st floor balcony if any	أرضيات التيراس بالدور الاول ان وجد	G3
16,000	50	320	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض	G4
3,150	50	63	L.M	internal steps	اكساء الدرع الداخلي للفيلا	G5
13,500	50	270	M2	Wall tiles	اكساءات الحوائط	G6
2,100	10	210	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات	G7
3,500	3,500	1	L.S	flooring protection	حماية من البلاستيك و الجبس للأرضيات	G8
AED 40,350.00				Total of tile works flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
AED 620,880.00				Total of main structure	اجمالي الاعمال الهيكل	
Electromechanical Works				ثانيا : اعمال الالكتروميكانيكال		H
MEP works till handing over				اعمال MEP حتى التسليم		
23,000	23000	1	L.S	supply and install drainage and water pipes	توريد وتركيب بايبات الصرف و التغذية	H1
12,500	12500	1	L.S	Supply and install Electrical pipes	توريد وتركيب بايبات الكهرباء و الاتصالات	H2
3,000	3000	1	L.S	supply and install central vacuum pipes	توريد وتركيب بايبات الشفط المركزي	H3
15,000	15000	1	L.S	Drainage clean out works	تنفيذ الكلين اوت	H4
3,300	3300	1	L.S	Fire alarm and emergency lights	تأسيس اذار الحريق و اشارة الطوارئ	H5
1,100	1,100	1	No	Install tanks above roof	تركيب خزانات المياه أعلى السطح	H6
0	1	0	No	install underground water tank	تركيب خزان مياه تحت الأرض	H7
0	1	0	No	install tank for AC water	تركيب خزان استرجاع مياه التكييف	H8
0	1	0	No	install central heater	تركيب السخان المركزي	H9
2,500	2,500	1	L.S	install sanitary wares	تركيب الأطقم الصحية	H10
3,400	3,400	1	L.S	Pipes for 6 no's Camera	تأسيس 9 نقاط كاميرا	H11
20,000	20,000	1	L.S	supply and install other works till authorities handing over	توريد وتركيب باقي أعمال حتى التسليم	H12
AED 83,800.00				Total of Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	

اولا : اعمال الهيكل

ثانيا : اعمال الالكتروميكانيكال


Supply Finishings				ثالثا : توريد التشطيبات	
Supply porcelane				توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
600	50	12	M2	Flooring of main entrance	اكساءات ارضيات للمدخل الرئيسي للفيلا
2,400	80	30	M2	Steps of main entrance and Ramp	ارضيات درج المدخل الرئيسي والرامب
0	50	0	M2	1st floor balcony if any	ارضيات التراس بالدور الاول ان وجد
12,800	40	320	M2	Flooring for GF and 1st floor	اكساءات ارضيات الدور الاول و الارض
9,450	150	63	L.M	internal steps	اكساء الدرج الداخلي للفيلا
10,800	40	270	M2	Wall tiles	اكساءات حوائط
2,100	10	210	L.M	Skirting	التعلات حسب المواصفات
AED 38,150.00				اجمالي سعر توريد اكساءات الارضيات و الجدران	
Supply and install alluminuim handrel				توريد الألمنيوم والزجاج والهاندريل	
0	600	0	M2	Supply and install aluminum and glass	توريد و تركيب الألمنيوم و الزجاج
0	1,200	0	L.M	Handrail for Stairs and Double height	الهاندريل للدرج والدابل هايت
AED 0.00				أعمال الألمنيوم والزجاج والهاندريل	
Supply and install wooden doors				توريد الأبواب الخشبية وتوريد و تركيب	
0	30,000	0	30,000	Main entrance Door	الباب الخارجي للفيلا الارتفاع
0	0	0	0	Majlis Door	الباب الخارجي للمجلس الارتفاع
0	3,000	0	3,000	Rooms and toilet doors	أبواب الغرف والحمامات
0	2,000	0	2,000	Services room doors	أبواب الغرف الخدمية الارتفاع
AED 0.00				Total Supply of Wooden doors	اجمالي توريد أعمال الأبواب الخشبية
Supply switches and sockets				توريد سويتشات و سوكت	
1,045	19	55	PICE	Supply sockets	سعر توريد السوككات
900	15	60	PICE	supply switches	سعر توريد السويتشات
AED 1,945.00				Total Supply of switches and sockets	اجمالي توريد سويتشات و سوكت
				توريد الاطقم الصحية	
0	2,000	1,500	1,500	Sanitary ware and counter for Salaa and Majlis toilets	الاطقم الصحية لحمام مغاسل الصالة والمجلس
0	2,000	1,500	1,500	Sanitary ware and counter for bed rooms toilets	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرف النوم
0	300	500	500	Sanitary ware and counter for maid room toilet	الاطقم الصحية لحمام ومغاسل غرفة الشغالة
0			600	Kitchen mixer	توريد خلاط المطبخ
AED 0.00				اجمالي سعر الاطقم الصحية (M)	
Supply of electromechanical				اعمال توريد الالكتروميكانيك	
3,000	750	4	PICE	Pumps - best quality	مضخات نوعية ممتازة
2,200	2,200	1	No	water tanks above roof	خزانات المياه أعلى السطح
0	0	0	No	Under ground water tank	خزان مياه تحت الأرض
0	0	0	No	Water tanks for AC water	خزان استرجاع مياه التكييف
0	1	0	No	Central Heater	السخان المركزي
5200				Total supply of electromechanical	اجمالي سعر اعمال توريد الالكتروميكانيك
Supply and install wall gates and services stair				توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
18,000	18,000	1	LS	boundary wall gates Big and small	بابي السور باب كبير و باب صغير
0	0	1	LS	External Steel stair	سلم خارجي معدني
AED 63,295.00				ثالثا : توريد التشطيبات	

ثالثا : توريد التشطيبات



Elevation Works				رابعاً : أعمال الواجهات		رابعاً : أعمال الواجهات	
Elevation Works supply and install				أعمال الواجهات توريد و تركيب			P
0	0	0	L.S	Cast Aluminum Tubes Same 3d	تيوبات كاست المنيوم خامة حسب 3د		P1
0	0	0	L.S	2 layers stucco	تفليذ طبقين معجون خارجي للكورنيش مع صبغ باللون الاسود حسب 3د ان وجد		P2
15,246	21	726	M2	External Painting for villa - Jota shield	اصباغ خارجية لحوائط الفيلا		P3
0	1	0	M2	Aluminum sheet same 3d	الومنيوم شيت خامة حسب مناظير 3د ان وجد		P4
0	1	0	M2	porcelain glue best	توريد و تركيب بورسلان بلاصق ممتاز		P5
0	1	0	M2	supply and install clay tiles	توريد وتركيب قرميد ان وجد		P6
0	1	0	M2	supply and install GRC	توريد و تركيب جي ارسى ان وجد		P7
0	1	0	M.L	supply and install decoration	توريد و تركيب الكورنيش		P8
0	1	0	LS				P9
AED 15,246.00				اجمالي اعمال الواجهات			
Boundary Wall Works				خامساً: أعمال السور		خامساً: أعمال السور	
				أعمال السور الخارجي للفيلا			Q
56,700	450	126	L.M	substructure works	أعمال تحت منسوب الارض		Q1
44,100	350	126	M3	supper structure works (concrete - block - plaster)	اعمال فوق منسوب السور بما يشمل (الخرسانة-اعمال الطابوق -اعمال بلاستر)		Q2
12,600	21	600	M2	Painting Works	اعمال صبغ خارجي		Q3
AED 113,400.00				Total Boundary Wall		اجمالي اعمال السور	
رابعاً: بنود على المالك							
الرقم	البند	الرقم	البند	الرقم	البند	الرقم	
1	1	1	M ²	U1	supply and install interlock and kerbstone	T1	
					توريد وتركيب اعمال الاسكافات الخارجية المحيطة بالفيلا والكريستون الخارجي		
					التكييف ، ونظام Smart Home	T2	
					AC and Smart home		
1	1	1	M ²	U2	internal decoration and false ceiling	T3	
					الديكورات الجبسية والاسقف المستعارة		
					supply and install wardrobe and kitchen cabinet	T4	
					توريد وتركيب خزائن الملابس والمطابخ		
1	1	1	M ²	U3	Satellite, intercom and cameras	T5	
					الدش والانتركوم والكاميرات		
					Grooves boundary wall	T6	
					قنوات السور		
1	1	1	M ²	U4	Backfilling or cut and fill to reach for design level	T7	
					دفان قطعة الارض او تخفيض منسوبها للوصول للمنسوب التصميمي		
					government connection fees	T8	
					رسوم توصيل الخدمات والدوائر الحكومية		
1	1	1	M ³	U5	VAT	T9	
					ضريبة القيمة المضافة		
					Garage , Car parking pergola , flower boxes , water fountains and garden	T10	
					الكراج و المظلات واحواض الزهور والتوافير و الحديقة		
1	1	1	M ²	U6	Lift with special company , civil works by main contractor	T11	
					المصعد "عن طريق شركة متخصصة الاعمال المدنية على المقاول"		
					internal lights (supply and installation by client)	T12	
					الإضاءة الداخلية "توريد وتركيب المالك "		
					External lights (supply by client and installation by Contractor)	T13	
					الإضاءة الخارجية "توريد المالك وتركيب المقاول"		
1	1	1	L.M	U7	Electromechanical, pumps, operation and Electrical DB for swimming pool if any	T14	
					اعمال الكهروميكانيكية و المكين و التشغيل و صندوق الكهرباء للمسبح ان وجد		
					Banks fees	T13	
					مصاريف تخص المعاملات البنكية		
7					Total pices for works out of contract if client want to add	إجمالي سعراعمال خارج العقد اذا رغب المالك في اضافتها	

ملخص أسعار المشروع

AED 620,880.00	AED 8,000.00	Dewatering, Soil replacement and Mobilization	المياه الجوفية و إحلال التربة و تجهز الموقع	أولاً : أعمال الهيكل
	AED 188,600.00	Substructure Works	أعمال تحت منسوب الأرض	
	AED 212,800.00	super Structure Works	أعمال فوق منسوب الأرض	
	AED 40,350.00	total for installing flooring and walls	إجمالي تركيب اكساءات الارضيات و الجدران	
	AED 85,850.00	Total Block Works	اجمالي الطابوق	
	AED 60,600.00	Total Plaster	إجمالي البلاستر	
	AED 24,680.00	Total Water Proofing	إجمالي الطبقات العازلة	
AED 83,800.00	AED 83,800.00	Total Electromechanical	اجمالي الالكتروميكانيكال	2
AED 63,295.00	AED 38,150.00	flooring and Walls	توريد اكساءات الارضيات و الجدران	ثالثاً : توريد التشطيبات
	AED 0.00	Aluminum and handrail	توريد الألمنيوم والزجاج والهندريل	
	AED 0.00	Wooden door supply and installation	توريد الأبواب الخشبية توريد و تركيب	
	AED 1,945.00	switches and sockets	توريد سويتشات و سوكت	
	AED 0.00	Supply sanitary wares	توريد الأطقم الصحية	
	AED 5,200.00	Supply electrochemical items	اعمال توريد الالكتروميكانيكال	
	AED 18,000.00	Supply and install boundary wall gates and services steel stair	توريد و تركيب أبواب السور و سلم الخدمات	
AED 15,246.00	AED 15,246.00	Total Elevations Works	اجمالي أعمال الواجهات	4
AED 113,400.00	AED 113,400.00	Boundary wall works	أعمال السور الخارجي للفيلا	5
AED 896,621.00		Total Project value without VAT	اجمالي سعر المشروع بدون ضريبة	
SUMMARY		ملخص البنود		
AED 704,680.00		Main structure with electromechanical	سعر الهيكل مع الكتروميكانيكال	
AED 783,221.00		Total main Structure with electromechanical with finishes	سعر الهيكل مع الكتروميكانيكال مع التشطيبات	
AED 159.07		Foot Prices without finishes	سعر القوت بدون تشطيبات	
AED 176.80		Foot Prices without finishes	سعر القوت مع تشطيبات	
AED 896,621.00		Total Villa Price	سعر الفيلا كامل	
AED 44,831.05		VAT 5%	الضريبة 5%	
AED 941,452.05		Total Project Value with VAT	السعر النهائي للمشروع (شامل الضريبة)	
توقيع المالك مطابق للهوية - Client		توقيع و ختم المقاول - contractor		توقيع و ختم الاستشاري / consultant
علي محمد احمد ابو القاسم التميمي		المعبر لمقاولات البناء		سافانا ديزاين للاستشارات الهندسية
				
ملاحظات المالك (ضمن سعر العقد الموقع)		ملاحظات المقاول		
تمديد بانيات تحت الأسقف عازلة للصوت يتم حسابها حسب ظروف الموقع لاحقاً		تعهد المقاول بتركيب البورسلان الجدران ب مادة لاصقة بعد بلاستر		1
العقد لا يشمل أعمال المناسيب والأرضيات حول محيط بناء الفيلا باستثناء المنطقة الامامية بين الفيلا و السور الامامي				2
تمديدات اضاءة الدرج الداخلي و الخارجي من ضمن السعر				3
اضاءة كل مترين داخل السور مع اسلاك				4
CAT 6				5
only pipe نقاط مقوي واي فاي 7				6
only pipe sound systeme نقاط 6				7